

課 長		係 長		設 計 者		審 査 者		作 成 年 月 日	当初 令和 7 年 12 月 10 日 変更 令和 年 月 日
-----	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----------	------------------------------------

令 和 7 年 度

工 事 名

藤岡市民ホール解体工事

設 計 書

工 事 場 所

藤岡市藤岡1567番地4

工 事 概 要

建築物及び外部構造物を解体する工事
鉄骨造2階建て 延べ面積1453.74㎡

	当 初 設 計	変 更 設 計	変 更 に よ る 増 減 額	
設 計 額				
請 負 額				

工 事 費 内 訳 書

名 称	品質形状寸法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
直接工事費計										
共通仮設費(率分)		式	1.0							
共通仮設費(積上分)		式	1.0							
共通仮設費計										
純工事費計										
現場経費		式	1.0							
工事原価										
発生材処分費		式	1.0							
一般管理費(率分)		式	1.0							
履行保証料金		式	1.0							
一般管理費計										
工事価格										
消費税相当額		式	1.0							
合 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
直接工事費										
1. 直接仮設工事		式	1.0							
2. 土工事		式	1.0							
3. 市民ホールとりこわし		式	1.0							
4. 市民ホール外部とりこわし		式	1.0							
5. 外構、植栽とりこわし		式	1.0							
6. 電気設備とりこわし		式	1.0							
7. 機械設備とりこわし		式	1.0							
8. 発生材集積積み込み	(建築・電気設備・機械設備・外構)	式	1.0							
9. 発生材運搬	(建築・電気設備・機械設備・外構)	式	1.0							
小 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
直接工事費										
1. 直接仮設工事										
外部枠組足場	枠組本足場(手摺先行足場)足場板共 W=600 1か月間 H=12m未満	m2	2,180							
屋根単管足場	屋根単管足場	m2	1,584							
外部枠組棚足場	外部煙突部枠組棚足場	m2	9.0							
外部脚立足場	外部脚立足場 階高4.0m以下	m2	104							
内部枠組棚足場	階高7.4m以上、9.1m未満	m2	691							
内部階段足場		m2	30.8							
内部脚立足場	脚立足場 階高4.0m以下	m2	664							
防音パネル	枠組足場用	m2	1,650							
災害防止損料	防音シート張り 防炎2類程度	m2	530							
仮設材運搬費		式	1.0							
小 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
2. 土工事										
根切	(基礎部分)	m3	2,343							
埋戻し	根切土分+切り土分	m3	2,764							
切り土	既存盛り土・根切土 (一時残土場内保管)	m3	3,269							
残土処分	場外処分	m3	505							
荒整地	敷地面積	m2	2,993							
杭抜き後の穴埋め処理	山砂	m3	50.9							
水道管プラグ止め	給水管50A	か所	1.0							
汚水管キャップ止め	汚水管100A	か所	1.0							
排水管側溝穴埋め	排水管125A	か所	2.0							
排水管側溝穴埋め	排水管150A	か所	1.0							
小 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
3. 市民ホールとりこわし										
a. 躯体とりこわし		式	1.0							
b. 建具類とりこわし		式	1.0							
c. 内外装材とりこわし		式	1.0							
d. 雑とりこわし		式	1.0							
小 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
a. 躯体とりこわし	別紙明細-1									
鉄骨造2階建て	2階建て(地上部分 鉄骨造 杭打ち基礎 鉄骨165.413kg)	m2	1,454							
鉄筋コンクリート	基礎・地中梁部分 鉄筋切断 共	m3	275							
鉄筋コンクリート	土間部分 鉄筋切断共	m3	156							
小 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
b. 建具類とりこわし	別紙明細-2									
金属製建具	アルミ製建具	m2	272							
金属製建具	鋼製建具	m2	66.2							
木製建具		m2	74.7							
ガラス		m2	242							
木製枠	アルミ製建具	m	174							
鋼製枠	鋼製建具	m	135							
鋼製枠	木製建具	m	61.4							
小 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
c. 内外装材とりこわし	別紙明細-3									
床										
磁器タイル	200角タイル張り	m2	137							
磁器タイル	100角 タイル	m2	1.3							
磁器タイル	50角タイル張り	m2	39.1							
長尺シート	t2.0	m2	106							
長尺シート	t2.2	m2	581							
長尺シート	t2.5	m2	21.2							
塩ビタイル	t2.5	m2	78.2							
合板	t12	m2	155							
合板	t12+12	m2	108							
フローリング	t18	m2	145							
カーペット	t4.0	m2	125							
巾木										
塩ビ巾木	h95 t 4.0	m	42.3							
塩ビ巾木	h75 t 2.0	m	392							
塩ビ巾木	h195 t 2.0	m	56.4							
木製巾木	h75 t 21	m	25.0							
木製巾木	h195 t 21	m	17.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
壁										
ビニルクロス		m2	2,220							
グラスウール	t50	m2	156							
天井										
アルミパネル	アルミパネル t 2.0	m2	10.9							
ビニルクロス		m2	129							
グラスウール	t50	m2	168							
ロックウール	t100	m2	78.2							
塩ビ回り縁		m	1,644							
軽量鉄骨天井下地	LGS天井下地 225@	m2	153							
軽量鉄骨天井下地	LGS天井下地 300@	m2	627							
軽量鉄骨天井下地	LGS天井下地 360@	m2	334							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
*アスベスト含有成形板撤去	レベル3 飛散防止、防護措置含む									
壁										
石膏ボード	GB t12	m2	1,607							
石膏ボード	GB t12+12	m2	272							
防水石膏ボード	GBS t12	m2	5.1							
不燃石膏ボード	FGB t9	m2	569							
有孔ケイカル板	有孔ケイカル板 t6.0	m2	146							
ケイカル板	ケイカル板 t10.0	m2	154							
天井										
石膏ボード+岩綿吸音板	GB t9+岩綿吸音板 t19	m2	146							
石膏ボード+岩綿吸音板	GB t9+岩綿吸音板 t9	m2	104							
化粧石こうボード	化粧石こうボード t9.0	m2	153							
ケイカル板	ケイカル板 t6.0	m2	149							
石膏ボード	GB t9	m2	582							
石膏ボード	GB t12+12	m2	72.6							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
d. 雑とりこわし	別紙明細-4									
風除室	泥落としマット 廃プラ 2000×3000 枠共	か所	1.0							
〃	柱脚御影石 石 360φ H100	か所	4.0							
西側ロビー	絵画 混合物 W2800×H2100×D100 木製枠・台共	か所	1.0							
〃	飾り台天板木製 木 W4,000×H80×D430	か所	1.0							
〃	ガラスショーケース 混合物 W3200×H2100×D500 木製枠・台共	か所	1.0							
〃	柱コーナー集成材 木製 75φ h2,800	m	13.9							
〃	電話台 木製集成材 W950×H80×D600	か所	1.0							
〃	パッケージエアコン 混合物 W1300×H2200×D600	台	1.0							
〃	壁化粧ボード 鉄屑 W50×D50	m	40.0							
〃	床点字ブロック タイル 400×200 t=50	m2	1.4							
〃	カーテンボックス 鉄屑 120×120 t=1.6	m	15.8							
〃	照明枠鉄屑[200×40 t=1.6	m	15.8							
〃	照明枠鉄屑L 200×200 t=1.6	m	16.7							
ホール	出入口鋼製パネル 鉄屑 鋼板t=1.6 岩綿t=30吹付	m2	7.1							
〃	アルミルーバー アルミ ルーバー25φ 50@	m2	38.9							
〃	ルーバー回り鋼製枠 鉄屑 25×100 t=1.6	m	27.5							
〃	ルーバー回り鋼製枠 鉄屑 150×300 t=1.6	m	24.3							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
ホール	壁化粧ボード 鉄屑 W50×D50	m	345							
〃	カーテン 廃プラ 暗幕カーテン 2か所	m2	39.0							
〃	覆い幕 混合物 覆い幕フレーム共	m2	7.8							
〃	吊りカーテンレール アルミ カーテンレール H600	m	13.0							
〃	天井キャットウォーク 鉄屑 W500 t3.2 エキスパント'メタル 吊り材共	m	153							
〃	メッシュシステム天井 鉄屑 メッシュシステム天井 (4φ×50目) 吊り材共	m2	205							
〃	天井見切りボード 鉄屑 100×80 t=1.6	m	53.1							
〃	壁掛け時計 混合物 600φ×D100	か所	1.0							
〃	床暖土間 RC 床暖コンクリートt80 被覆銅管12.7φ 180@	m2	592							
電動客席収納スペース	電動椅子セット 混合物 W24,300× H2,300×D2,100 320席 電動装置共	m3	117							
ステージ	木製床組 木 根太、根太受け、大引き、束 H1050	m2	145							
〃	床木製框 木 100×150	m	15.4							
〃	引割緞帳 廃プラ W16,500× H6,000 電動装置共	m2	99.0							
〃	一文字幕 廃プラ W15,500× H1,000	m2	15.5							
〃	バック幕 廃プラ W16,500× H6,000 電動装置共	m2	99.0							
〃	昇降バトン 鉄屑 65φ L8,000 手動昇降ウインチ共	台	1.0							
〃	映写スクリーン 混合物 W7,500× H5,000 電動装置共	台	1.0							
〃	見切り幕 廃プラ W3,000× H.6000 4か所	m2	72.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
ステージ	カスミ幕 廃プラ W16,500×H900 2か所	m2	29.7							
〃	ウインチ防護柵鉄屑手摺状鋼製パイプ H1,100	m	2.2							
〃	木製階段 木 W1,000×H1,050×L1,500 脇壁共	か所	2.0							
〃	木製手摺 木 40φ 受け木共	m	3.0							
〃	サスペンションスライダ外 鉄屑 100×100 L=14,400	か所	2.0							
〃	レターンガラリ 鉄屑 750×3,400 鋼製枠共	か所	2.0							
〃	レターンガラリ 鉄屑 600×600 鋼製枠共	か所	2.0							
〃	調整卓台 混合物 W1,800×D700×H850	台	1.0							
〃	壁付けライトレール 鉄屑 W30×D30 L=2,000	か所	1.0							
〃	壁掛け時計 混合物 200φ D50	か所	1.0							
〃	鋼製ブドウ棚 鋼製有価物 C-100×50×20×3.2-150@	m2	169							
ステージ下	鋼製椅子収納台車 混合物 W1,360×H900×L6,000 レール、表板共	台	8.0							
DS・サイトスピーカ	木製床組 木 根太、根太受け、大引き、束 H1050	m2	11.3							
〃	サイトスピーカ 混合物 W800×H1,500×D700	台	2.0							
事務室	受付カウンター台 木製 集成材 W1,500×H80×D600	か所	1.0							
〃	行事用白板 混合物 W1,800×H900×D50	か所	1.0							
〃	カーテンボックス 木製 W120×H100	m	3.5							
〃	カーテン 廃プラ ドレープ t 2.0	m2	3.1							
〃	カーテンレール 鉄屑 25×25 L900	か所	3.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
控え室	木製床組 木 根太、根太受け、大引き、束 H1050	m2	36.3							
"	戸棚 木製 W480×H800×D440	か所	1.0							
控え室	戸棚 木製 W1,050×H800×D440	か所	1.0							
"	窓下戸棚 木製 W4,100×H760×D400	か所	1.0							
"	化粧棚 木製 W5,850×H720×D600	か所	1.0							
"	鏡 ガラス W450×H600×D4	枚	6.0							
"	三面鏡 混合物 W900×H2,100×D100 木製戸共	か所	1.0							
"	カーテンボックス 木製 W120×H100	m	4.1							
"	テレビ 混合物 W700×H450×D450	台	1.0							
湯沸室	流し台 混合物 W1,700×H800×D550	か所	1.0							
"	水切り ステンレス L1,800 糸面100	m	1.8							
物入・倉庫A	鋼製タラップ 鉄屑 W400 42.7φ、21.7φ 400@ 2か所	m	10.6							
倉庫A	泥落としマット 混合物 泥落としマット1500×2400 枠共	か所	1.0							
"	ノンスリップ 混合物 w40 ゴムタイヤ入り	m	10.2							
"	木製床組 木 根太、根太受け、大引き、束 H1050	m2	2.6							
化粧室(男女)	化粧カウンター 混合物 W3,500×H750×D600 人工大理石	か所	2.0							
"	鏡 ガラス W3,500×H750×D4 ステンレス枠付き	か所	2.0							
"	出入口テラゾーブロック枠 RC W1,200×H2,100 w180×t50	か所	4.0							
便所(男女)	床テラゾーブロック見切り RC 40×60	m	2.4							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
便所(男)	ライニング CB CB120 H1400	m2	8.4							
〃	テラゾーブロック甲板 RC 170× 30	m	6.0							
便所(男)	小便器用手摺 ステンレス H形 W600×H300	か所	1.0							
SK流し	棚板 木製 W210 t25 L1.130 3段	か所	1.0							
〃	雑巾掛け ステンレス 16φ L350 2段	か所	1.0							
〃	雑巾掛け ステンレス 16φ L1.130	か所	1.0							
身障者便所	手摺 ステンレス 一形壁手摺	か所	1.0							
〃	手摺 ステンレス 床設置手摺	か所	1.0							
〃	鏡 混合物 壁掛け鏡 W500 ×H600×D150	か所	1.0							
廊下A	木製下足入れ 木製 W2,400 ×H1,200×D300	か所	1.0							
〃	木製手摺 木製 40φ 受け木 共	m	3.0							
〃	ノンスリップ 混合物 W40 ゴム タイヤ入り	m	3.0							
〃	カーテンボックス 木製 W120 ×H100	m	1.0							
〃	木製床組 木製 根太、根太受 け、大引き、束 H1050	m2	9.8							
廊下C	出入口木製枠 木製 W1,200 ×H2,700 W200×t30	か所	1.0							
階段室	木製笠木 木製 W150 t25	m	5.0							
〃	ノンスリップ 混合物 W40 ゴム タイヤ入り	m	25.2							
機械室	煙突ハイスティックセメント管(AS含 有) 216φ t50	m	7.8							
〃	煙道ハイスティック鉄屑+セメント管(AS含 有)鋼板t=3.0巻 216φ t50	m	5.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
機械室	煙突回りコンクリート RC 700 ×700 H7,200	か所	1.0							
〃	煙突笠木 ステンレス 700×700 t=1.0	か所	1.0							
ロビー	ブラインド 混合物 ブラインド	m2	42.9							
〃	ピクチャーレール 混合物 [- 25×25×2	m	3.6							
通路	木製床組 木 根太、根太受 け、大引き、束 H250	m2	37.0							
〃	木製棚 木 W3,400×H2,300 ×D600 柱・棚板のみ	台	2.0							
〃	カーペット押え金物 鉄屑 へ の字金物	m	2.4							
〃	カーテンボックス 木製 W120 ×H100	m	4.2							
北玄関	上り框 木製 W100×H100	m	2.0							
〃	下足いれ 混合物 W1,900× H1,200×D400 天板共	台	1.0							
〃	木製床組 木 根太、根太受 け、大引き、束 H250	m2	2.5							
調整室	音響調整卓 混合物 W900× D700×H850	台	1.0							
〃	アンプ制御装置 混合物 W1,200×D500×H2,100	台	1.0							
〃	天井吊りスピーカー 混合物 W400×D300×H600	台	2.0							
〃	上り框 木製 100×100	m	1.6							
〃	木製床組 木 根太、根太受 け、大引き、束 H250	m2	17.0							
空調機械室	鋼製タラップ 鉄屑 W400 42.7φ、21.7φ 400@	m	10.0							
サイトスポットスペース	サイトスポット照明 混合物 W300 ×D300×H500	台	6.0							
〃	吊り鋼製ライトレール 鉄屑 100×100	m	28.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
サイトスポットスペース	開口鋼製枠 鉄屑 W160×H30 t=1.6	m	26.4							
共通	床下点検口 ステンレス 450×450	か所	2.0							
〃	床下点検口 ステンレス 600×600	か所	3.0							
〃	天井点検口 アルミ 450×450	か所	4.0							
〃	床ステンレス見切り ステンレス [-40×20×1.5	m	29.7							
〃	床テラゾーブロック見切り RC 40×60	m	2.4							
〃	ピクトサイン 廃プラ 200×200×5	か所	3.0							
〃	土間下スタイロホーム 廃プラ 土間下スタイロホーム t=25	m2	864							
〃	土間下防湿シート 廃プラ 土間下防湿シート t=0.15	m2	1,190							
〃	土間下捨てコンクリートRC 土間下捨てコンクリート t=30	m2	864							
〃	コンクリートブロック間仕切り CB CB120	m2	143							
〃	コンクリート臥梁 RC T形 W500 コンクリートブロック間仕切り上	m2	51.2							
〃	LGS間仕切り壁 鉄屑 軽量間仕切り壁 W100	m2	1,517							
〃	ガラスウール グラスウール間仕切 t=100	m2	1,517							
〃	ガラスウール 天井グラスウール t=50	m2	324							
〃	耐火被覆ラスモルタル 柱耐火被覆モルタルt40	m2	353							
〃	耐火被覆ロックウール 2階以上柱・梁t35(梁上)	m2	1,192							
〃	耐火被覆ケイカル板 鉄骨柱耐火被覆ケイカル板 t25(レベル2)	m2	29.8							
〃	PCパイプ 300φ 9.0m	本	79.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
4.市民ホール外部とりこわし										
玄関	玄関手摺 ステンレス 34φ H=850	m	7.6							
〃	玄関竣工記念石 石 W700× H600×D50	か所	1.0							
外壁	外壁ALC t=125	m2	970							
〃	外壁ALC t=100	m2	5.7							
〃	外壁ALC t=50	m2	77.0							
〃	外壁換気キャップ 鉄屑 200φ	か所	5.0							
〃	外壁換気キャップ 鉄屑 100φ	か所	7.0							
〃	外壁縦樋飾り桝 ステンレス 150× 150×250 t1.0	か所	2.0							
〃	外壁縦樋 廃プラ 塩ビパイプ 100φ 止め金具共	m	135							
〃	外壁縦樋 鉄屑 白ガス管 125A	m	20.5							
〃	外壁防犯カメラ 混合物 カメラ制 御盤共	か所	5.0							
〃	外壁テレビアンテナ 鉄屑 [形24 φ L=2.5m	か所	1.0							
〃	外壁スピーカー 混合物 W250× D100×H200	か所	1.0							
軒天	天井点検口 アルミ 450×450	か所	2.0							
屋上防水	屋上防水ドレイン 鉄屑 ルーフド レイン100φ	か所	7.0							
〃	屋上防水屋上塗膜防水 廃プラ ウレ タン屋上防水 t4.0 立上り共H500	m2	174							
〃	屋上防水防水押え金物 アルミ 防水押え金物	m	69.7							
〃	屋上防水防水下モルタル RC 防 水下モルタル t=30	m2	174							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
屋上防水	屋上防水防水脱気装置 混合物 W100×D100×H200	か所	2.0							
〃	屋上防水アスファルト 防水アスファルト 防水 (AS含有) (平部・立ち上がり)	m2	39.3							
〃	屋上防水防水押えコンクリート RC t =60	m2	39.3							
屋根	屋根アルミ笠木 アルミ W400 t=2	m	11.5							
〃	屋根アルミ笠木 アルミ W250 t=2	m	55.5							
〃	屋根アルミ笠木 アルミ W150 t=2	m	30.8							
〃	屋根アルミ水切りアルミW170 t=2	m	114							
〃	屋根雨押え アルミ W300 t=1.5	m	50.0							
〃	屋根雨押え ステンレス W250 t=0.4	m	127							
〃	屋根瓦葺き 和瓦	m2	1,212							
〃	屋根瓦棧 木製15×30 200@	m2	1,212							
〃	屋根棟瓦 棟瓦5段重ね	m	12.7							
〃	屋根アスファルトルーフィング 廃プラ AS含有 瓦下+横葺き下+捨て谷+軒樋	m2	1,584							
〃	屋根耐火野地板 木毛セメント板 瓦下+横葺き下+捨て谷+軒樋 t=18	m2	1,412							
〃	屋根カラーアルミ 横葺き アルミt=0.7	m2	172							
〃	屋根木毛セメント板 アルミ横葺き下 t=25	m2	172							
瓦屋根	瓦屋根捨て谷 ステンレス W260 糸尺 500 t=0.4	m	94.3							
〃	瓦屋根軒樋 ステンレス W500×H450 糸 尺1300 t=0.6	m	112							
屋根上部	屋根上部軒樋 ステンレス W150×H350 糸尺750 t=0.6	m	11.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
5. 外構、植栽とりこわし										
植え込み内	表示板 混合物 W500×H600 支柱+基礎共	か所	4.0							
〃	お願い表示板 混合物 W500×H2,000 支柱+基礎共	か所	1.0							
〃	棟名案内看板 混合物 △形W400× D400×H3,000 基礎共	か所	1.0							
植え込み内及び駐車場	外灯 混合物 H5,000 照明、 鋼製支柱、基礎共	か所	5.0							
植え込み内	ブロンズ乙女像 混合物 一時的敷地内残置 W900 ×D900×H2,000 基礎のみ撤去	か所	1.0							
〃	石像 石 W500×D300×H500 基礎共	か所	2.0							
〃	植え込み縁石 RC 150/170 ×200×600	m	11.3							
植え込み周辺	植え込み擁壁 RC H600 t 150 基礎共	m	308							
駐車場	掲示板 混合物 □形W1,800×D200 ×H2,000 基礎共	か所	1.0							
〃	電気キュービクル 混合物 □形 W2,400 ×D1,800×H2,300 基礎共	か所	1.0							
〃	キュービクル回りフェンス 鉄屑 鋼製フェンス扉 共 H1,800 基礎共	m	13.4							
〃	電気分電盤 混合物 □形 W1,400× D400×H1,350 基礎共	か所	1.0							
〃	合併浄化槽 混合物 3,500×11,850× H3,550 基礎共	か所	1.0							
〃	車止め 混合物 W300×D300×H700 基礎共	か所	5.0							
〃	車止め 混合物 W300×D300×H700 チェーン・基礎共	か所	6.0							
〃	車止めポール 混合物 車止めポール H600 100φ 基礎共	か所	1.0							
〃	車止めバー 混合物 40φ H600 L=1,500	か所	2.0							
駐車場	消防水利表示板 鉄屑 600φ 鉄板 t=1.0mm	か所	1.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
出入口	土間コンクリート RC+鉄筋 タイル張り 鉄筋コンクリート土間 t=120+50	m2	160							
〃	土間コンクリート RC+鉄筋 鉄筋コンクリート土間 t=200+50 階段	m2	13.2							
〃	土間コンクリート RC+鉄筋 鉄筋コンクリート土間 t=120+30	m2	2.4							
〃	土間コンクリート RC+鉄筋 鉄筋コンクリート土間 t=200+30	m2	9.2							
アスファルト舗装	駐車場アスファルト t=40	m2	1,228							
カッター入れ	アスファルト舗装 カットカッター入れ	m	91.1							
植栽撤去(集積積み込み共)										
植え込み	低木(伐採・伐根) 25φ W800 H700	m2	199							
高木	高木(伐採・伐根) 株立ち-1 1200φ W3000 H15000	本	1.0							
低木	低木 笹 (伐採・伐根) H400	m2	8.5							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
6. 電気設備機器とりこわし										
増築ロビー	天井埋め込み灯 混合物+有害 W300 ×L1200×D100 40W×3	か所	12.0							
〃	埋め込み天井灯 混合物+有害 W250 ×H250×D250 100W×1	か所	2.0							
〃	非常用照明 混合物+有害 W200× H200×D200 20W×1	か所	3.0							
〃	ダウンライト 混合物+有害 W120× H120×D200 20W×1	か所	3.0							
増築通路	ダウンライト 混合物+有害 W120× H120×D200 20W×1	か所	4.0							
内部共通	高天井用吊り照明 混合物+有害 W400×H400×D400 400W×1	か所	25.0							
〃	高天井用ダウンライト 混合物+有害 W300×H300×D300 500W×1	か所	36.0							
〃	高天井用ダウンライト 混合物+有害 W200×H200×D200 150W×1	か所	11.0							
〃	天井埋め込み灯 混合物+有害 W200 ×L1200×D100 40W×2	か所	14.0							
〃	天井埋め込み灯 混合物+有害 W200 ×L600×D100 32W×1	か所	6.0							
〃	V型直付天井灯 混合物+有害 W200 ×L1200×D100 40W×1	か所	14.0							
〃	V型直付天井灯 混合物+有害 W200 ×L600×D100 20W×1	か所	10.0							
〃	ミラーライト 混合物+有害 W100× L600×D100 10W×1	か所	6.0							
〃	直付天井灯 混合物+有害 W200× L600×D100 20W×1	か所	20.0							
〃	直付天井灯 混合物+有害 W200× L1200×D100 40W×1	か所	4.0							
〃	流し元灯 混合物+有害 W200×L600 ×D100 20W×1	か所	1.0							
〃	ダウンライト 混合物+有害 W200× H200×D200 100W×1	か所	7.0							
〃	ブラケット 混合物+有害 W200×L600 ×D100 20W×1	か所	2.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
内部共通	壁付け灯 混合物+有害 W200×L600×D200 40W×2	か所	6.0							
〃	シーリングスポットライト 混合物+有害 W300×L600×D250 1.5kw×1	か所	3.0							
〃	ボーダーライト 混合物+有害 W200×L1800×D600 150W×9	か所	12.0							
〃	避難口誘導灯 混合物+有害 W250×L800×D150 BT付 40W×2	か所	5.0							
〃	避難口誘導灯 混合物+有害 W250×L600×D150 BT付 20W×1	か所	1.0							
〃	避難口誘導灯 混合物+有害 W250×L600×D150 BT付 10W×1	か所	2.0							
〃	高天井用非常用照明混合物+有害 W200×H200×D200 23W×1	か所	3.0							
〃	非常用照明混合物+有害W200×H200×D20020W×1	か所	3.0							
〃	V型直付非常用照明混合物+有害W250×L600×D150 BT付20W×1	か所	9.0							
〃	サスペンションスポットライト混合物+有害 W350×L500×D250 1.0Kw×1	か所	18.0							
〃	直付トラフ型灯 混合物+有害 W100×L600×D150 40W×1	か所	10.0							
〃	インターホン 混合物 W100×H200×D100	か所	4.0							
〃	自動火災受信機 混合物 W700×H500×D200	か所	1.0							
〃	防災アンプ 混合物 W500×H500×D150	か所	4.0							
〃	電灯分電盤 L1 混合物 W1400×H2100×D200	か所	1.0							
〃	分電盤 LP1 混合物 W700×H2100×D200	か所	1.0							
〃	分電盤 LP2 混合物 W1300×H2100×D200	か所	1.0							
〃	分電盤 LP1 混合物 W700×H2100×D200	か所	1.0							
〃	自動火災報知器 混合物 有害W100×H100×D100	か所	24.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
内部共通	煙感知器 混合物有害 W100×H100×D100	か所	13.0							
〃	ステージ用音響調整卓 混合物 W600×D600×H500	か所	1.0							
〃	プロセニアムスピーカー 混合物 W900×H700×D900	か所	1.0							
〃	サイドスピーカー 混合物 W900×H1400×D900	か所	2.0							
〃	コントロールモニタースピーカー 混合物 W400×H600×D300	か所	1.0							
〃	天井埋め込みスピーカー 混合物 W200×H200×D150	か所	12.0							
外部共通	庭園灯 混合物+有害 W200×H900×D20013W×1	か所	7.0							
〃	外灯 混合物+有害 W300×H250×D200 ×2	か所	4.0							
〃	コンクリート製ハンドホール RC+鉄 1200×1200×H1700	か所	2.0							
〃	コンクリート製ハンドホール RC+鉄 1000×1000×H900	か所	2.0							
〃	塩ビパイプ 廃ブラ エフレックス管50φ	m	29.0							
〃	塩ビパイプ 廃ブラ エフレックス管100φ	m	15.0							
〃	塩ビパイプ 廃ブラ エフレックス管130φ	m	13.0							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
7. 機械設備機器とりこわし										
ロビー	壁換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0							
〃	リターンガラリ 鉄くず W4000×H400	か所	1.0							
ホール	有圧扇ボックス 鉄くず W1000×H600 ×D500 ガラリ共	か所	4.0							
〃	上部壁換気扇 混合物 □350×D350	か所	2.0							
客席収納スペース	温水ヘッダー 混合物 W900×D100× H500 基礎共	か所	8.0							
事務室	屋内天井ユニット 混合物 天井埋め込 みカセット□950×D350	か所	1.0							
〃	壁掛けエアコン 混合物 W900×H400 ×D300	か所	1.0							
〃	天井換気扇 混合物 □350×D350 ベンドキャップ 150φ共	か所	1.0							
〃	換気ダクト 鉄くず 150φ	m	3.0							
控え室	屋内天井ユニット 混合物 天井埋め込 みカセット□950×D350	か所	1.0							
〃	天井換気扇 混合物 □350×D350 ベンドキャップ 150φ共	か所	1.0							
〃	換気ダクト 鉄くず 150φ	m	1.5							
便所・湯沸室	和風便器陶磁器+鉄くずW300×D700 ×H300	か所	13.0							
〃	和風両用便器 陶磁器+鉄くず W300 ×D700×H300	か所	1.0							
〃	小便器 陶磁器 W450×D300×H900	か所	2.0							
〃	手洗い器 陶磁器 W600×D500× H250	か所	12.0							
〃	紙巻き器 ステンレス W150×D120× H150	か所	14.0							
〃	天井換気扇 混合物 □350×D350 ベンドキャップ 150φ共	か所	2.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
便所・湯沸室	換気ダクト 鉄くず 150φ	m	11.0							
〃	壁換気扇 混合物 □350×D350	か所	2.0							
〃	SK流し 陶磁器 W500×D500×H700	か所	1.0							
〃	ナブキン入れ 混合物 W150×D100×H200	か所	10.0							
〃	化粧鏡 ガラス 455×608 t4	か所	2.0							
〃	混合水栓 混合物 混合水栓	か所	4.0							
〃	散水栓 鉄くず 散水栓	か所	4.0							
〃	電気温水器 混合物 W300×D250×H300	か所	2.0							
身障者便所	洋便器+ロータンク 陶磁器 W500×D700×H500	か所	1.0							
〃	紙巻き器 廃プラ 樹脂製棚付き2連 W300×D120×H150	か所	1.0							
〃	手洗い器 陶磁器 W600×D500×H250	か所	1.0							
〃	化粧鏡 ガラス4 55×608 t4	か所	1.0							
〃	ナブキン入れ 混合物 W150×D100×H200	か所	1.0							
〃	天井換気扇 混合物 □350×D350 ベンドキャップ 100φ共	か所	1.0							
〃	換気ダクト 鉄くず 100φ	m	3.0							
〃	SK流し 陶磁器 W500×D500×H700	か所	1.0							
機械室	温水ボイラー 混合物 1200φ×H2100 パーナー装置 基礎共	か所	1.0							
〃	温水循環ポンプ 混合物 W300×D300×H300	か所	1.0							
〃	膨張タンク 混合物 600φ×H1500 基礎共	か所	1.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
機械室	浄化槽制御盤 混合物 W600×D150 ×H2000 基礎共	台	1.0							
〃	プロアーポンプ 混合物 W600×D600× H400 基礎共	か所	1.0							
〃	壁換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0							
調整室	屋内天井ユニット 混合物 天井埋め込み カセット□950×D350	か所	1.0							
〃	天井換気扇 混合物 □350×D350 ベ ンドキャップ 150φ共	か所	1.0							
〃	換気ダクト 鉄くず 150φ	m	3.0							
空調機械室1,2	パッケージエアコン 混合物 W1200× L2000×H2500 基礎共	か所	5.0							
〃	空調機上サプライチャンバー 鉄くず+グラス ウール 4000×2000×H900 基礎共	台	2.0							
〃	空調機上サプライチャンバー 鉄くず+グラス ウール 1500×1000×H800 基礎共	台	1.0							
〃	空調機上レターンチャンバー 鉄くず+グラス ウール 2000×1500×H1200 架台 H300共	台	2.0							
〃	空調機上レターンチャンバー鉄くず+グラスウール 1500×1000×H1000 架台H300共	台	1.0							
〃	ダクトOAG 鉄くず+グラスウール 1200×400 ガラリ、ダンパー共	m	3.0							
〃	ダクトOAG 鉄くず+グラスウール 400× 400 ガラリ、ダンパー共	m	3.0							
増築ロビー	屋内天井ユニット 混合物 天井埋め込 みカセット □700×1500×D350	か所	2.0							
〃	天井換気扇 混合物 □350×D350 ベンドキャップ 100φ共	か所	3.0							
〃	換気ダクト 鉄くず 100φ	m	6.0							
増築通路	天井換気扇 混合物 □350×D350 ベ ンドキャップ 100φ共	か所	1.0							
〃	換気ダクト 鉄くず 100φ	m	3.0							
〃	内部配管 廃プラ 硬質塩化ビニル管 50A	m	19.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
内部共通	内部配管 廃プラ 硬質塩化ビニル管 65A	m	31.0							
〃	内部配管 廃プラ 硬質塩化ビニル管 75A	m	12.0							
〃	内部配管 廃プラ 硬質塩化ビニル管 100A	m	37.0							
〃	ホール壁面ノズル 鉄くず+ガラスウール 350φ700×600×H700ボックス共	か所	16.0							
〃	ホール天井面ノズル 鉄くず+ガラスウール 350φ700×700×H600 ボックス共	か所	16.0							
〃	ホール天井吹き出しダクト 鉄くず+ガラスウール 650×650 1000×1000×600 ボックス共	か所	4.0							
〃	ステージ天井吹き出し 鉄くず+ガラスウール 500×500 800×800×H500 ボックス共	か所	4.0							
〃	ロビー天井吹き出しダクト 鉄くず+ガラスウール 100×2000 500×500×12400 ボックス共	か所	2.0							
〃	ロビー壁面ノズル 鉄くず+ガラスウール 400φ700×500×H700 ボックス共	か所	1.0							
〃	ロビー天井面ノズル 鉄くず+ガラスウール 400φ 500×500×H400ボックス共	か所	1.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 200× 200	m	2.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 250× 250	m	9.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 300× 250	m	26.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 350× 300	m	6.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 350× 350	m	7.5							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 400× 350	m	8.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 450× 450	m	20.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 500× 350	m	10.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 550× 350	m	5.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
内部共通	ダクト 鉄くず+ガラスウール 550×400	m	5.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 600×400	m	5.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 600×600	m	36.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 650×400	m	2.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 700×400	m	4.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 700×450	m	5.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 700×600	m	46.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 750×400	m	5.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 750×450	m	8.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 850×450	m	10.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 800×550	m	11.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 900×450	m	6.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 1000×440	m	6.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 1000×470	m	3.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 1000×500	m	23.0							
〃	ダクト 鉄くず+ガラスウール 1050×300	m	11.0							
ホール外部共通	控え室屋外機 混合物 W350×L900×H1200 コンクリート基礎共	か所	1.0							
〃	事務室屋外機 混合物 W350×L900×H800 コンクリート基礎共	か所	2.0							
〃	増築ロビー屋外機 混合物 W350×L1200×H1200 コンクリート基礎共	か所	1.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
ホール外部共通	西ロビー屋外機 混合物 W450× L1450×H1500 コンクリート基礎共	か所	1.0							
〃	屋上屋外機 混合物 W900×D900× H1500 コンクリート基礎共	か所	8.0							
〃	屋上屋外機 混合物 W900×D1600× H1500 コンクリート基礎共	か所	1.0							
〃	屋上屋外機 混合物 W600×D900× H2100 コンクリート基礎共	か所	1.0							
外部共通	雨水桝 RC 600×600× 600	か所	20.0							
〃	雨水桝 RC 700×700× 800	か所	1.0							
〃	排水桝 RC 600×600× 600	か所	6.0							
〃	汚水桝 RC 600×600× 600	か所	3.0							
〃	汚水桝 RC 700×700× 800	か所	7.0							
〃	塩ビ管 廃プラ 50A	m	46.0							
〃	塩ビ管 廃プラ 65A	m	12.0							
〃	塩ビ管 廃プラ 75A	m	10.0							
〃	塩ビ管 廃プラ 100A	m	75.0							
〃	塩ビ管 廃プラ 125A	m	94.0							
〃	塩ビ管 廃プラ 150A	m	3.0							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
8. 発生材集積積み込み										
a. 市民ホール発生材集積積み込み	(建築・電気設備・機械設備)	式	1.0							
b. 外構発生材集積積み込み		式	1.0							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
a. 市民ホール発生材集積積み込み	(建築・電気設備・機械設備)									
鉄筋コンクリート		m3	636							
石		m3	0.04							
PC	PC杭	m3	50.9							
ALC		m3	126							
コンクリートブロック		m3	18.2							
木材類		m3	30.7							
陶磁器		m3	3.0							
混合物		m3	261							
金属くず		kg	27,505							
ロックウール		m3	49.7							
グラスウール		m3	224							
廃プラスチック		m3	33.2							
ガラス		m3	2.1							
耐火ボード		m3	25.4							
木毛版		m3	4.3							
瓦		m3	85.6							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
鉄	鋼製建具 有価物	kg	3,381							
鉄	鉄筋 有価物	kg	34,331							
鉄	鉄骨 有価物	kg	165,413							
ステンレス	有価物	kg	1,166							
アルミ	有価物	kg	5,226							
石膏ボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	39.3							
ケイカル板	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	3.3							
鉄骨柱耐火被覆ケイカル板	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル2)	m3	0.8							
岩綿ボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	3.7							
化粧石こうボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	1.4							
煙突用セメント管	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル2)	m3	0.7							
アスファルト防水	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) ルーフィング共 (レベル3)	m3	3.6							
煙感有害	0.04m3 (少量扱い)	式	1.0							
ガス有害	2.13m3 (少量扱い)	式	1.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
機械設備空調用フロンガス回収										
フロン回収	R32 3.15kg	か所	1.0							
フロン回収	R32 1.5kg	か所	2.0							
フロン回収	R410A 8.9kg	か所	2.0							
フロン回収	R410A 11.7kg	か所	4.0							
フロン回収	R410A 4kg	か所	8.0							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
b. 外構発生材集積積み込み										
アスファルト舗装		m3	49.1							
土間・基礎	土間・植え込み基礎	m3	115							
石		m3	0.08							
陶磁器	タイル	m3	1.6							
廃プラスチック		m3	1.2							
混合廃棄物		m3	15.9							
金属くず		kg	417							
木材類		m3	31.6							
鉄	鉄筋 有価物	kg	5,687							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
a. 市民ホール発生材運搬	(建築・電気設備・機械設備)									
鉄筋コンクリート		m3	636							
石		m3	0.04							
PC	PC杭	m3	50.9							
ALC		m3	126							
コンクリートブロック		m3	18.2							
木材類		m3	30.7							
陶磁器		m3	3.0							
混合物		m3	261							
金属くず		kg	27,505							
ロックウール		m3	49.7							
グラスウール		m3	224							
廃プラスチック		m3	33.2							
ガラス		m3	2.1							
耐火ボード		m3	25.4							
木毛版		m3	4.3							
瓦		m3	85.6							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
鉄	鋼製建具 有価物	kg	3,381							
鉄	鉄筋 有価物	kg	34,331							
鉄	鉄骨 有価物	kg	165,413							
ステンレス	有価物	kg	1,166							
アルミ	有価物	kg	5,226							
石膏ボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	39.3							
ケイカル板	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	3.3							
鉄骨柱耐火被覆ケイカル板	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル2)	m3	0.8							
岩綿ボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	3.7							
化粧石こうボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	1.4							
煙突用セメント管	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル2)	m3	0.7							
アスファルト防水	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) ルーフィング共 (レベル3)	m3	3.6							
煙感有害	0.04m3 (少量扱い)	式	1.0							
ガス有害	2.13m3 (少量扱い)	式	1.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
機械設備空調用フロンガス回収										
フロン回収	R32 3.15kg	か所	1.0							
フロン回収	R32 1.5kg	か所	2.0							
フロン回収	R410A 8.9kg	か所	2.0							
フロン回収	R410A 11.7kg	か所	4.0							
フロン回収	R410A 4kg	か所	8.0							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
b. 外構発生材運搬										
アスファルト舗装		m3	49.1							
土間・基礎	土間・植え込み基礎	m3	115							
石		m3	0.08							
陶磁器	タイル	m3	1.6							
廃プラスチック		m3	1.2							
混合廃棄物		m3	15.9							
金属くず		kg	417							
木材類		m3	31.6							
鉄	鉄筋 有価物	kg	5,687							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
a. 市民ホール発生材処分費										
鉄筋コンクリート	(再生処理)	m3	636							
石		m3	0.04							
PC	PC杭 (再生処理)	m3	50.9							
ALC	(再生処理)	m3	126							
コンクリートブロック		m3	18.2							
木材類		m3	30.7							
陶磁器		m3	3.0							
混合物		m3	261							
金属くず		kg	27,505							
ロックウール		m3	49.7							
グラスウール		m3	224							
廃プラスチック		m3	33.2							
ガラス		m3	2.1							
耐火ボード		m3	25.4							
木毛版		m3	4.3							
瓦		m3	85.6							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
鉄	鋼製建具 有価物	kg	3,381							
鉄	鉄筋 有価物	kg	34,331							
鉄	鉄骨 有価物	kg	165,413							
ステンレス	有価物	kg	1,166							
アルミ	有価物	kg	5,226							
石膏ボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	39.3							
ケイカル板	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	3.3							
鉄骨柱耐火被覆ケイカル板	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル2)	m3	0.8							
岩綿ボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	3.7							
化粧石こうボード	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル3)	m3	1.4							
煙突用セメント管	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) (レベル2)	m3	0.7							
アスファルト防水	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む) ルーフィング共 (レベル3)	m3	3.6							
煙感有害	0.04m3 (少量扱い)	式	1.0							
ガス有害	2.13m3 (少量扱い)	式	1.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
機械設備空調用フロンガス回収										
フロン回収	R32 3.15kg	か所	1.0							
フロン回収	R32 1.5kg	か所	2.0							
フロン回収	R410A 8.9kg	か所	2.0							
フロン回収	R410A 11.7kg	か所	4.0							
フロン回収	R410A 4kg	か所	8.0							
小計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
b. 外構・植栽発生材処分費										
アスファルト舗装		m3	49.1							
土間・基礎	土間・植え込み基礎	m3	115							
石		m3	0.08							
陶磁器	タイル	m3	1.6							
廃プラスチック		m3	1.2							
混合廃棄物		m3	15.9							
金属くず		kg	417							
木材類		m3	31.6							
鉄	鉄筋 有価物	kg	5,687							
小計										

藤岡市民ホール解体工事 特記仕様書

第1章 共通事項

第1節 総則

1. 適用

図面及び特記に記載していない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築物解体工事共通仕様書（最新版）・同解説」（以下「共通仕様書」という。）及び「解体工事 提出書類作成の手引き」による。

2. 設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は、①質問回答書 ②現場説明書 ③特記仕様書 ④追加特記仕様書 ⑤図面 ⑥共通仕様書とする。

3. 書面

書面とは、手書き、印刷、電子メール等による伝達物をいい、発行（送信）年月日及び発行（送信）者を記載したものを有効とする。

なお、メールによる伝達において、送信者は、送信するごとに、遅滞なく電話により受信者に対し、受信内容を確認すること。

4. 提出書類及び書式

提出書類は、共通仕様書及び特記仕様書並びに藤岡市契約規則による。

主な提出書類は、「藤岡市解体工事における提出書類一覧表」及び「解体工事 提出書類作成の手引き」にまとめてあるので参考にすること。

提出書類の書式は、「藤岡市建築工事標準書式」による。

提出書類の部数は、本仕様書及び「解体工事 提出書類作成の手引き」に記載なき限り2部とする。

5. 提示する書類

「解体工事 提出書類作成の手引き」による。

6. 工程表及び現場代理人指定通知書

約款に定める工程表及び現場代理人指定通知書は発注担当者に提出すること。

7. 監理技術者等（主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐）の変更

約款の定めに関わらず、現場代理人及び監理技術者等を変更する場合は、死亡、傷病、退職等のやむを得ない理由で、総括監督員の承諾を受けなければならない。

8. 火災保険の加入の要否

不要とする。

9. 支給材料及び貸与品

なし。

10. 工事实績情報登録

請負金額が 500 万円以上の場合は登録すること。

11. 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書又は建設副産物情報交換システム登録証明書（計画）（COBRIS）

受注者等は、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 9 条の規定による一定規模以上の工事をする場合は、工事の着手前に所定の様式により再生資源利用計画を作成し、「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 8 条の規定による一定規模以上の工事をする場合は、工事の着手前に所定の様式により再生資源利用促進計画を作成し、監督員に提出すること。（ただし、COBRIS 登録している場合は、建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画）のみを提出すること。）また、国土交通省で定める掲示様式により「再生資源利用（促進）計画」を公衆の見えやすい場所に掲示すること。

12. 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書又は建設副産物情報交換システム工事登録証明書（実施）（COBRIS）

受注者等は、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 9 条の規定又は「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 8 条の規定による一定規模以上の工事をした場合は、工事完了後速やかに再生資源利用実施書又は再生資源利用促進実施書を所定のエクセル形式により作成し、電子メールに添付して監督員に送信（提出）すること。（ただし、COBRIS 登録している場合は、建設副産物情報交換システム工事登録証明書（実施）のみを提出すること。）

13. 建設業退職金共済制度

建設業退職金共済制度に加入している場合は「解体工事 提出書類作成の手引き」による。ただし、請負金額が 1,000 万円未満の場合はこれによらないことができる。

14. 施工の条件

施工の条件は、共通仕様書によるほか、「施工条件明示書」によること。

15. 監督員事務所の設置

不要とする。

16. 発生材の処理等

(1) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものはない。

(2) 建設発生土を処理する場合は、事前に別に定める残土運搬処理実施（変更）計画書を提出すること。

(3) 建設発生土を処理した場合は、速やかに別に定める残土運搬処理報告書を提出すること。

(4) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は次のとおり。

特別管理産業廃棄物の発生ない。

17. 疑義に対する協議等

契約約款第18条及び共通仕様書「1.1.8 疑義に対する協議等」の規定によるほか、工事着手前に図面、仕様書等の設計図書について照査を行い、設計図書内に誤記、誤謬、脱漏若しくは不明確な部分、設計図書相互間で不一致又は設計図書と現場との不一致の有無を確認し、監督員に報告すること。

18. 施工状況報告書

(1) 下請負人と契約を締結したときは、次の書類を提出すること。

- ① 施工状況報告書（別に様式の定め有り）
- ② 施工体制台帳の写し（作業員名簿等を含む）
- ③ 施工体系図の写し
- ④ 再下請負通知書の写し（作業員名簿等を含む）

(2) 次のいずれかに該当したときは、速やかに別に定める下請施工状況変更届を提出すること。

- ① 新たに下請契約を締結したとき
- ② 下請契約を解除したとき
- ③ 請負金額を変更したとき
- ④ 既に提出されている書類に変更が生じたとき

19. 施工計画書

施工計画書には、施工管理体制、事故及び環境保全に十分配慮した解体方法、建設副産物の処理等を具体的に定め、記載すること。

20. 工事写真

工事写真は、「藤岡市建築工事写真作成の手引き」によるほか監督員の指示による。

21. 建設副産物対策等の責任者

建設副産物対策責任者を選任すること。

22. 電気保安技術者

電気保安技術者を置くことのない。

23. 安全訓練の実施の要否

安全訓練は、1月当たり4時間以上実施し、その記録を検査前に監督員に提示し、検査時に検査員に提示すること。

なお、一定の期間現場作業がない等の理由により実施しない、又は訓練時間を短縮する場合は、主任監督員の承諾を得ること。

24. 安全活動等の実施

安全衛生責任者等による各種安全パトロールを1月当たり1回以上実施し、及び現場従事者以外の者による店社パトロールを適時実施し、その記録を検査前に監督員に、検査時に検査員に提示すること。なお、パトロール等で指摘を受けた場合は、

速やかに改善のための措置を講じ、その措置に係る記録を整備し、検査前に監督員に、検査時に検査員に提示すること。

協議会の運営、店社パトロールの実施、安全巡視・TBM・KY等の実施、現場でのイメージアップ活動、過積載防止の取組・周知・指導、新規入場者教育、各種安全パトロール、山留・仮締切・足場等の設置後の点検及び管理及び保安施設等の設置を行った場合は、実施したことが分かる写真及び資料等の記録を検査前に監督員に提示し、検査時に検査員に提示すること。

25. 設計変更等

建設工事請負契約約款に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「設計変更ガイドライン（令和5年4月）」によるものとする。

第2章 工事一般

第1節 準備工

1. 工事看板等の掲示

工事現場への掲示物として、共通仕様書及び関係法令等で定めるもののほか、「緊急時連絡表」、「建設業退職金共済制度への加入」（建設業退職金共済制度に加入している場合に限る。）を工事関係者の見やすい場所に掲示すること。詳細は、「解体工事 提出書類作成の手引き」3-4 工事看板等の確認による。

2. 調査

解体工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画のための調査及び打合せを行う。調査範囲は、施工箇所とし、調査方法は、目視、現地計測及び図面によるものとする。なお、調査実施の報告は、実施工程表の提出をもって代えることができる。

共通仕様書（1.5.2）に定める施工数量調査は不要とする。

3. 事前措置

共通仕様書第3章2節に定める事前措置が完了したときは、監督員に報告すること。

第2節 施工

1. 施工の確認及び報告

- (1) 確認は監理技術者又は主任技術者とし、報告は現場代理人、監理技術者又は主任技術者とする。
- (2) 解体を完了したとき及び工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、解体手順の状況がわかる写真記録を適宜監督員に提出し、検査を受ける。

2. 社内検査

受注者等は、自社の管理基準を設定し、社内検査を実施した場合は、社内基準検

査記録を工事検査前に監督員に、工事検査時に検査員に提示すること。

3. 地下埋設物及び埋設配管

撤去を計画している地下埋設物及び埋設配管とは別に地下埋設物又は埋設配管があった場合は、速やかに監督員に報告すること。

4. 埋戻し、盛土及び整地

解体後の敷地は切土及び埋め戻し（30 cmごとの転圧）による地均しを行い、段差のないように整地をすること。

5. 下請工事に係る検査

受注者等は、建設業法第 24 条の 4 に規定する検査を実施した場合は、速やかに検査記録を監督員に提示し、工事検査時に検査員に提示すること。

第 3 章 工事の検査及び技術検査

1. 工事検査

- (1) 契約書に基づく工事を完成したときは、藤岡市契約規則（平成 11 年 3 月 26 日規則第 2 号）による。
- (2) 検査日は監督員が口頭で知らせる。
- (3) 検査には、現場代理人及び監理技術者又は主任技術者が立ち会うこと。

2. 技術検査

- (1) 検査日は監督員が口頭で知らせる。
- (2) 検査には、現場代理人及び監理技術者又は主任技術者が立ち会うこと。

施工条件明示書

明 示 関 係	明 示 事 項
工 程 関 係	・施設管理者や中央公園の管理者と調整のうえ、実施工程表を作成すること。
用 地 関 係	・なし。
公 害 関 係	・使用機械・車両等は、低騒音・排出ガス対策型を使用すること。
安 全 対 策 関 係	・作業中は、工事範囲に立ち入り禁止のための措置を講じること。 ・通学路に指定されている路線は、学校側へ連絡をし、児童等に危険が及ばないようバリケード等の安全措置を行い、十分な事故防止対策を講じること。 ・中央公園に出入りする車両等に注意すること。
残 土 及 び 産 業 廃 棄 物 関 係	・なし。
工 事 支 障 物 件 関 係	・工期内に NTT 東日本株式会社が、図面（A-04、付近見取り図・配置図）に記載の NTT の電柱①・②（竹田支 4・5）を撤去・新設予定なので、NTT 東日本株式会社と工程・工事内容について調整を行うこと
そ の 他	・水、電気を有償で使用できる。