

課長		係長		設計者	審査者	作年	成日	当初令和	7年	7月	29日
						年	月	變更令和	年	月	日

令和7年度

工事名

藤岡市偕同苑解体工事

設計書

工事場所

群馬県藤岡市藤岡770番地、中栗須160番地4

工事概要

本体解体及び付帯する外構工作物を撤去する工事

	当 初 設 計	変 更 設 計		変 更 による 増 減 額	
		数 量	単 価	金 額	備 考
設 計 額					
請 負 額					

工 事 費 内 訳 書

名 称	品質形状寸法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計	差引増減額	備 考
			数 量	単 価	金 額		
直接工事費計							
共通仮設費(率分)		式	1.0				
共通仮設費(積上分)		式	1.0				
共通仮設費計							
純工事費計							
現場経費		式	1.0				
工事原価							
発生材処分費		式	1.0				
一般管理費(率分)		式	1.0				
履行保証料金		式	1.0				
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
合 計							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初		設 計		変 更		計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	金額	数量	単価	数量	金額		
山留め工事												
山留め工事 1	既存浄化槽道路側 延長14m、深度3m											
親杭横矢板 リース	H-350×350×12×19R 貸 貸、整備費、運搬費共 30日	式	1.0									
親杭横矢板 打ち込み費		式	1.0									
親杭横矢板 引き抜き費		式	1.0									
山留め工事 2	既存オイルタンク側溝側 延長6m、深度2.1m											
親杭横矢板 リース	H-250×250×9×14R 貸 貸、整備費、運搬費共 30日	式	1.0									
親杭横矢板 打ち込み費		式	1.0									
親杭横矢板 引き抜き費		式	1.0									
小 計												

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
3. 斎場棟 取り壊し								
a. 躯体とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
b. 建具類とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
c. 内外装材とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
d. 雑とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
e. 吹付アスベスト撤去工事 斎場棟2階建て鉄骨部分(レベル1)		式	1.0					
f. 電気設備機器とりこわし(集積積み込み共)		式	1.0					
g. 機械設備機器とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
h. 発生材運搬		式	1.0					
小 計								

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
b. 建具類とりこわし (集積積み込み共)	別紙明細-2							
金属製建具	アルミ製建具	m2	167					
金属製建具	鋼製建具	m2	13.7					
木製建具		m2	19.9					
ガラス		m2	299					
木製枠	アルミ製建具	m	76.8					
木製枠	鋼製建具	m	34.2					
木製枠	木製建具	m	53.6					
*アスベスト含有撤去	飛散防止、防護措置含む							
耐火ボード	カーデンウォール:耐火スパン ドレノ t=35	m2	29.0					
小 計								

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
c.内外装材とりこわし(集積積み込み共)	別紙明細-3							
床								
磁器タイル		m2	9.4					
タイルカーペット	t=7	m2	514					
モルタル金コテ		m2	44.7					
モルタル金コテ下地塗床		m2	3.2					
ナラフローリング	t18 捨て板 t18共	m2	21.7					
巾木								
テラゾーブロック	H=100	m	42.9					
テラゾーブロック	H=280	m	10.9					
ラワン OSC・OP	H=100	m	123					
ラワン H=100	H=100	m	27.3					
壁								
ビニルクロス	合板t5.5下地ビニルクロス	m2	298					
ビニルクロス	モルタル金コテ下地ビニルクロス	m2	108					
吹付タイル	モルタル金コテ吹付タイル	m2	37.9					
合板	合板 t=5.5+t5.5	m2	41.4					
銘木合板	銘木合板 t=5.5	m2	99.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
有孔ベニヤ	t=5.5	m2	33.2					
ガラスウール	ガラスウール t=50	m2	33.2					
ガラスウール	ガラスウール t=100	m2	27.7					
木組胴縁面積		m2	214					
天井								
化粧アルミプレート	t=2.0	m2	21.4					
インジェクションボード下地リシン吹付	t=9.0	m2	407					
GB下地ビニルクロス	t=9.5	m2	145					
合板	合板t5.5+t5.5	m2	12.9					
化粧石こうボードt=7	t=7.0	m2	10.1					
木格子	木格子45×40-150@	m2	21.7					
吸音テックス+ガラスウール	吸音テックス t=9+ガラスウール t=25	m2	10.1					
塩ビ回り縁		m	290					
軽量鉄骨天井下地	LGS天井下地 225@	m2	20.2					
軽量鉄骨天井下地	LGS天井下地 300@	m2	565					
軽量鉄骨天井下地	LGS天井下地 360@	m2	21.4					
木組天井下地	吊り木、野縁	m2	31.8					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初		設 計		変 更		設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	金額	数量	単価	数量	金額		
d. 雑とりこわし(集積積み込み共)	別紙明細-4											
事務室	カーテンボックス 木 150×150×25	m	3.0									
"	カーテンレール 鉄屑 鋼製	m	4.5									
売店コーナー	縦置き型エアコン 混合物 W600×D350×H2100	台	1.0									
斎場ホール	樹脂被覆手摺 混合物 34 φ H=850	m	29.6									
"	集成材手摺 鉄屑+木集成材手摺 60 φ +鋼製手摺子H=1100	m	14.3									
"	集成材手摺 鉄屑+木集成材手摺 60 φ +鋼製手摺子H=300	m	10.0									
スロープ	樹脂被覆手摺 混合物 34 φ	m	8.0									
控室(和室4.5帖)	壁掛けエアコン混合物W900×H300×D250	台	1.0									
"	換気扇混合物W400×L400×D200	台	1.0									
"	たたみ 混合物	帖	4.5									
"	ネダホーム 廃プラ ネダホーム t80	m2	6.2									
"	上り框 木 100×150	m	2.3									
"	鏡 ガラス W900×L600×t4	台	1.0									
ステージ	ステージ床木組 木 H=1000 束、大引き 100×100 900	m2	21.6									
"	一文字幕 廃プラ W7400×H1000 t2	m2	11.1									
パッケージ室	パッケージエアコン 混合物 W1200×L2000×H2500 ダ	台	1.0									
ホール	パッケージエアコン 混合物 W1300×H2100×D400	台	1.0									

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
ホール	ブラインドボックス 木 150×150×25 レール共	m	17.2					
斎場棟共通	木組胴縁下地 木 木組胴縁下地	m2	214					
"	木組間仕切下地 木 柱100×100 間柱100×30-303@	m2	298					
"	LGS天井下地 鉄屑 軽量 鉄骨天井下地 225@	m2	20.2					
"	LGS天井下地 鉄屑 軽量 鉄骨天井下地 300@	m2	586.0					
"	LGS天井下地 鉄屑 軽量 鉄骨天井下地 360@	m2	21.4					
"	木組天井下地 木 木組天井下地	m2	41.9					
"	天井点検口 アルミ 450×450	か所	6.0					
"	サイン 混合物 室名札 W250×D10×H100	か所	2.0					
"	ステンレスノンスリップ SUS+ 魔ブラ W40	m	40.0					
"	階段踏板プレキャストコンクリート PC W400×L1600×D80	段	25.0					
"	階段手摺 木+鉄屑 H=1100 手摺木製 手摺子 鋼製立格子	m	33.6					
"	R階床 ALC R階床板 ALCt100	m2	355					
"	PCパイプ 300φ 7.0m	本	70.0					
斎場棟建物外部								
玄関	手摺 混合物 34φ	m	11.6					
換気パイプ	天井換気パイプ 混合物 塩ビ50φ	個	22.0					
タラップ1	はしごタラップ1 鉄屑 W400 アンダールはしご	m	10.0					
堅樋	塩ビ堅樋 廃プラ 硬質塩ビ 100φ	m	60.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初		設 計		変 更		設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	金額	数量	単価	数量	金額		
縦樋	塩ビ縦樋 廃プラ 硬質塩ビ 75φ	m	5.0									
ドレイン	鋼製 鉄屑 ルーフドレイン 100φ	か所	6.0									
シート防水	屋上シート防水 廃プラ 屋上シート 防水t2.0 立上り共 H700	m2	475									
笠木	塗膜防水 廃プラ 塗膜防水 t1.0	m2	29.1									
飾り柵	縦樋飾り柵 廃プラ 250× 250×250	か所	6.0									
*アスベスト含有モルタル撤 去	レベル3 飛散防止、防護措 置含む											
モルタル下地シート防水	RC、ALC下地部分 モルタ ル 4層 クリソタイル立上り共	m2	475									
小 計												

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
e. 吹付アスベスト撤去工事	斎場棟2階建て鉄骨部分(レ ベル1) 別紙明細-5							
養生シート面積	内部床養生面積	m2	456					
養生シート面積	内部脚立足場 階高4.0m以 下	m2	407					
養生シート面積	内部枠組足場 階高7.4m 以上、9.1m未満	m2	107					
養生シート面積	内部枠組足場 階高5.7m 以上、7.4m未満	m2	180					
養生シート面積	外部脚立足場 階高4.0m以 下	m2	13.4					
養生シート面積	内壁覆い面積	m2	630					
養生シート面積	外部窓開口部養生	m2	181					
養生シート面積	外壁覆い面積	m2	196					
吹付アスベスト除去	作業場隔離、防護具、防護 衣、準備室含む	式	1.0					
アスベスト類集積積込み・運 搬	飛散防止措置	m3	16.7					
アスベスト類処分	アスベスト含有クリスタル吹 付 飛散防止措置	m3	16.7					
アスベスト粉じん濃度測定	作業開始前、作業中、作業 後 4方向測定(計12点)	式	1.0					
諸官庁手続き	施行計画書等作成～届出等	式	1.0					
小 計								

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
f. 電気設備機器とりこわし(集積積み込み共)	別紙明細-6							
風除室	直付天井灯 混合物+有害 W300×H300×D100 20W×2	か所	1.0					
事務室	電気配電盤 混合物 W350×H350×D150	か所	1.0					
"	電気配電盤 混合物 W400×H600×D150	か所	1.0					
"	電気配電盤 混合物 W400×H500×D100	か所	2.0					
"	電話機 混合物 W400×H100×D300	台	1.0					
"	V型直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W×2	か所	2.0					
大ホール	電気盤 混合物 W800×H800×D100	か所	1.0					
"	天井吊り灯 混合物+有害 W600×H600×D600 60W×5	か所	2.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D200 20W×1	か所	2.0					
売店コーナー	ダウンライト 混合物+有害 W250×H250×D250 60W×1	か所	5.0					
売店倉庫	V型直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W	か所	2.0					
斎場ホール	直付天井灯混合物+有害 W200×L1200×D10040W	か所	30.0					
"	埋め込み天井灯 混合物+有害 W250×H250×D250 100W×1	か所	32.0					
"	ダウンライト混合物+有害W120×H120×D200 20W×1	か所	6.0					
控室(和室4.5帖)	V型直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W	か所	1.0					
ステージ	V型直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W	か所	5.0					
パッケージ室	配電盤類 混合物 W600×H600×D200	か所	1.0					
ホール	直付天井灯 混合物+有害 W400×L400×H100 40W	か所	3.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
g. 機械設備機器とりこわし (集積積み込み共)	別紙明細-7							
事務室	壁掛けエアコン 混合物 W900×H400×D300	か所	1.0					
"	室外機 混合物 W900× H600×D300 29kg	か所	1.0					
"	洗面器 陶磁器 W450× H200×D450 水栓共	か所	1.0					
大ホール	パッケージエアコン混合物 W700×D450×H1900	か所	1.0					
"	屋外機 混合物 W350× L920×H580 32kg	か所	1.0					
"	天井換気扇 混合物 400× 400×300	か所	1.0					
"	アルミガバリ アルミ W400× H1800×D450	か所	1.0					
控室(和室4.5帖)	壁掛けエアコン 混合物 W900×H400×D300	か所	1.0					
"	室外機 混合物 W250× L550×H500 29kg	か所	1.0					
"	壁換気扇 混合物 □350× D350 ウェザーカバー付き	か所	1.0					
ステージ	防雨型換気ガバリ鉄くずW500× H400×D200 ファン付	か所	1.0					
パッケージ室	パッケージエアコン 混合物 W1200 ×L2000×H2500 ダクト、基礎共	か所	1.0					
"	室外機混合物W930×D770 ×H1600 基礎共	か所	4.0					
"	換気ファン 混合物 W600× H600×D600	か所	2.0					
ホール	パッケージエアコン 混合物 W1600×L2200×D500	か所	1.0					
"	室外機 混合物 W320× L1050×H1500	か所	1.0					
"	天井換気扇 混合物 400× 400×300	か所	1.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法 (建築・電気設備・機械設備) 別紙明細-8	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
h. 発生材運搬								
鉄筋コンクリート		m3	424					
PC	階段・PC杭	m3	37.8					
ALC		m3	35.5					
木材類		m3	67.9					
陶磁器		m3	1.7					
混合物		m3	165					
金属くず		kg	5,204					
石膏ボード		m3	1.4					
インシュレーションボード		m3	3.7					
グラスウール		m3	6.7					
廃プラスチック		m3	6.3					
ガラス		m3	2.0					
鉄	鋼製建具 有価物	kg	524					
鉄	鉄筋 有価物	kg	33,449					
鉄	鉄骨 有価物	kg	43,050					
ステンレス	有価物	kg	36.0					
アルミ	有価物	kg	2,018					
モルタル	アスベスト含有(飛散防止、 防護措置含む)	m3	12.8					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
4. 炉棟 取り壊し								
a. 躯体とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
b. 建具類とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
c. 内外装材とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
d. 雑とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
f. 電気設備機器とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
g. 機械設備機器とりこわし (集積積み込み共)		式	1.0					
h. 発生材運搬		式	1.0					
小 計								

[illegible]

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			差引増減額	備 考
			数量	単価	金額	数量	単価	金額		
b. 建具類とりこわし (集積積み込み共)	別紙明細-2									
金属製建具	アルミ製建具	m2	151							
金属製建具	鋼製建具	m2	53.2							
木製建具	枠共	m2	60.8							
ガラス		m2	111							
木製枠	アルミ製建具	m	222							
木製枠	木製建具	m	88.6							
小 計										

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
c. 内外装材とりこわし(集積積み込み共)	別紙明細-3							
床								
磁器タイル		m2	57.7					
タイルカーペット	t=7	m2	9.8					
モルタル金コテ		m2	79.6					
モルタル下地塗床		m2	4.7					
石張り		m2	2.3					
モルタル下地ビニル床タイル	t=2.5	m2	103					
モルタル下地長尺塩ビシート	t=2.0	m2	17.5					
フローリング	t=12	m2	12.3					
合板	t=12	m2	96.8					
巾木								
ラゾーブロック	H=100	m	12.4					
ラワンOSC・OP	H=100	m	19.8					
ラワン	H=100	m	36.0					
ソフト巾木	H=100	m	5.5					
モルタル下地長尺塩ビシート	t=2.5	m	58.5					
巻き上げ								
御影石	H=100	m	43.2					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初		設 計		変 更		設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	金額	数量	単価	数量	金額		
木製H=60 OSCL	H=60	m2	41.0									
壁												
GB下地エコフラットタイル張り	GB t=12.5下地エコフラットタイル張り t=8	m2	189									
モルタル金コテ下地タイル張り		m2	147									
石張り		m2	16.9									
腰壁 モルタル金コテ		m2	19.3									
モルタル金コテ AEP		m2	30.4									
モルタル金コテ VP		m2	57.0									
ガラスワールt25 ワイヤレス押え		m2	147									
腰壁 GB下地不燃GB	腰壁 GB t=12.5+不燃GB t=6	m2	24.6									
GB下地ビニルクロス張り	GB t=12.5下地ビニルクロス張り	m2	261									
GB下地化粧ケイカル	GB t=12.5下地化粧ケイカル t=6	m2	10.5									
天井												
GB下地ビニルクロス	GB t=9.5下地ビニルクロス	m2	123									
化粧石こうボード	t=7	m2	4.7									
GB下地岩綿吸音板	GB t=9.5下地岩綿吸音板 t=19	m2	147									
化粧石こうボード	t=9.5	m2	52.2									
カラーアルミスハントレール	t=0.8	m2	57.7									
断熱付折板	t=0.8	m2	30.4									

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
d. 雑とりこわし(集積積み込み共)	別紙明細-4							
廊下・スロープ	樹脂被覆手摺 混合物 34 φ H=850	m	10.5					
"	EXPJアルミ アルミ W300 t=2	m	5.6					
男子便所	洗面化粧台 混合物 W1000 ×D550×H700	か所	1.0					
"	鏡 ガラス W1000×H1200 t=4	か所	1.0					
"	樹脂被覆手摺 混合物 小 便器用手摺	か所	1.0					
"	樹脂被覆手摺 混合物 L形 手摺	か所	1.0					
"	樹脂被覆手摺 混合物 I形 手摺	か所	1.0					
"	汚垂石 石 W600×L2100 ×t25	m2	1.3					
"	ライニング CB コンクリート ブロック t100	m2	2.6					
"	甲板石W120×L2100×t25	m	2.1					
"	EXPJアルミアルミ W300 t =2	m	11.2					
女子便所	洗面化粧台混合物W950× D550×H700	か所	1.0					
"	鏡ガラスW700×H1200 t=4	か所	1.0					
"	樹脂被覆手摺 混合物 L形 手摺	か所	1.0					
"	樹脂被覆手摺 混合物 I形 手摺	か所	2.0					
身障者便所	鏡ガラスW500×H600 t=4	か所	1.0					
身障者便所	樹脂被覆手摺 混合物 L形 手摺	か所	1.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
身障者便所	樹脂被覆手摺 混合物 跳ね上げ手摺	か所	1.0					
"	樹脂被覆手摺 混合物 I形手摺	か所	1.0					
"	ベビーベッド 混合物 W700×D200×H1000	か所	1.0					
告別ホール	カーテンレール 鉄屑 鋼製レール	m	3.5					
ロビー・通路	EXPJアルミ壁 アルミ W300	m	9.3					
湯沸室	流し台 混合物 W4.5×D550×H900	台	1.0					
"	水切り ステンレス W4.5×D120 t=1	台	1.0					
"	瞬間湯沸器 鉄屑 W400×D200×H600	台	1.0					
控え室1	上り框 木 100×150	m	2.4					
"	たたみ 混合物 t=50	帖	24.0					
"	置き床 H=200 混合物 t=25 H=200	m2	33.7					
控え室2	上り框 木 100×150	m	2.2					
"	たたみ混合物t50	帖	17.5					
"	置き床 H=200 混合物 t=25 H=200	m2	33.7					
控え室3	上り框 木 100×150	m	2.1					
"	たたみ 混合物 t=50	帖	17.5					
"	置き床 H=200 混合物 t=25 H=200	m2	37.7					
炉前ホール	手洗い流し 鉄屑 W1500×D600×H800	台	1.0					
"	スチールカーテンボックス 鉄屑 150×150 レール共	m	9.3					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
炉前ホール	換気扇 混合物 W450× D250×H450 ダクト共	台	1.0					
休憩室	エアコン 混合物 W900× H400×D300	台	1.0					
炉室	火葬炉 混合物アスベスト含有 W2650×D1300×H2050 重量10t程度	台	3.0					
"	煙突 混合物アスベスト含有 700φ 鋼製 t3.2+耐火材 4m	台	1.0					
"	煙突混合物アスベスト含有700φ 鋼製 t3.2+耐火材 3m	台	2.0					
"	煙道混合物AS含有1000φ 鋼製t 3.2+耐火材 1.6m	台	3.0					
倉庫	エアコン 混合物 W900× H400×D300	台	1.0					
"	電気盤 混合物 W700× D150×H1400	台	1.0					
作業室	床置き防油提 ステンレス W1200×D900×H400 t=2	か所	1.0					
"	床置きオイルタンク 鉄屑 W1000×D400×H800 t=2	か所	1.0					
炉棟共通	LGS間仕切下地 鉄屑 LGS 65	m2	151					
"	LGS間仕切下地 鉄屑 LGS 90	m2	54.2					
"	CB間仕切下地 CB コンク リートブロックt120	m2	28.8					
"	LGS天井下地 鉄屑 軽 量天井下地 255@	m2	4.7					
"	LGS天井下地 鉄屑 軽 量天井下地 300@	m2	504					
"	LGS天井下地 鉄屑 軽 量天井下地 360@	m2	147					
"	木組天井下地 木	m2	4.7					
"	天井点検口 アルミ 450 ×450	か所	12.0					
"	サイン 混合物 室名札 W250×D10×H250	か所	12.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
炉棟共通	サッシ受け軽量鉄骨下がり壁 鉄骨 C-100×50×20×2.3	m2	8.9					
"	スラブ下ポリスチレンフォーム 廃プラ スラブ下ポリスチレンフォーム t25	m2	271					
"	土間下ポリスチレンフォーム 廃プラ 土間下ポリスチレンフォーム t25	m2	82.0					
"	天井裏ガラスウール グラスウール 天井裏ガラスウール t100	m2	99.6					
"	PCパイプ 300 φ 7.0m	本	25.0					
便所棟	コンクリート基礎・土間コンク リート	m3	12.7					
"	鉄骨 1225kg(フレーム・床デッキ・プレート共) ロックウール吹付 23.6m2、0.8m3	m2	18.1					
便所棟	耐火被覆 柱回り ケイカル 板 t=25	m2	11.3					
控え室棟	コンクリート基礎 コンクリー ト	m3	27.7					
"	鉄骨 8392kg(フレーム・母屋) ロックウール吹付 286m2、10m3	m2	103					
"	耐火被覆 柱回り ケイカル 板 t=25	m2	22.5					
鉄骨造車庫	コンクリート基礎 コンクリー ト	m3	2.3					
"	鉄骨 2031kg(フレーム) ロックウール吹付 59m2、2.1m3	m2	36.0					
"	柱 鉄屑 フッ素鋼板 t =1.6	m2	19.2					
"	天井 アルミカラー アルミス パンドレル t=0.8	m2	48.0					
"	LGS天井下地 鉄屑 軽量 天井下地 300@	m2	48.0					
"	屋根 鉄屑 折板 t=0.8	m2	48.0					
"	幕板 鉄屑 フッ素鋼板 t =1.6	m2	17.0					
"	笠木アルミ アルミ W200 t=2	m	28.4					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
鉄骨造車庫	堅樋 ステンレス ステンレス堅樋75φ	m	8.0					
開放廊下	コンクリート基礎 コンクリート	m3	0.9					
"	軽量鉄骨造平屋 345kg	m2	11.3					
"	屋根 鉄屑 折板 t=0.8	m2	17.6					
"	カラー鉄板軒樋 鉄屑 カラー鉄板軒樋 120×120 t0.8	m	6.5					
"	塩ビ堅樋 廃プラ 硬質塩ビ 75φ	m	3.0					
"	消火器箱 混合物 消火器共 W400×D150×H600	か所	1.0					
炉棟・控え室棟建物外部								
屋根	作業室折板屋根 鉄屑+廃プラ 折板 t0.8 断熱付 折板受け共	m2	31.5					
軒樋	カラー鉄板軒樋 鉄屑 カラー鉄板軒樋 120×120 t0.8	m	9.0					
堅樋	塩ビ堅樋 廃プラ 硬質塩ビ 75φ	m	20.0					
換気パイプ	天井換気パイプ 混合物 塩ビ50φ	個	18.0					
タラップ2	はしごタラップ2 鉄屑 W400 アンダースはしご	m	4.0					
堅樋	塩ビ堅樋 100φ 廃プラ 硬質塩ビ 100φ	m	30.0					
ドレイン	鋼製 鉄屑 ルーフドレイン 100φ	か所	6.0					
シート防水	屋上シート防水 廃プラ 屋上シート防水t2.0	m2	358					
笠木・基礎	塗膜防水 廃プラ 塗膜防水 t1.0 立上り共 H300	m2	39.6					
笠木	アルミ笠木 アルミ W300 t2.0	m	8.1					
EXPJ	笠木・外壁 アルミ W300 t2.0	m	29.3					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
飾り枠	堅樋飾り枠 廃プラ 250×250	か所	6.0					
屋上鋼製格子フェンス	屋上鋼製格子フェンス 鉄屑 角格子□38×38×1.6-120	m2	107					
外流し	流しセト 混合物 W600× D600×H300	m3	0.1					
外壁	便所棟 ALC t100	m2	29.5					
外壁	控室棟外壁妻部 ALC t=100	m2	5.0					
外壁	控室棟 ALC t125(石肌 調)	m2	106.0					
日本瓦葺き	屋根 日本瓦葺き 棟瓦共	m2	152					
瓦葺き下地	アスファルトフイング 廃プラ アスファルトフイング 22kg/巻	m2	152					
瓦葺き下地	野地板 ALC t50	m2	152					
陸屋根	陸屋根防水下 ALC t50	m2	7.6					
小屋換気面格子	妻壁 混合物 W2000× H600 アルミガラリ共	か所	2.0					
軒樋	カラー鉄板軒樋 鉄屑 カラー鉄板 軒樋 150×150 t0.8	m	46.2					
堅樋	塩ビ堅樋 75φ 廃プラ 硬 質塩ビ 75φ	m	18.0					
鼻隠し	塩ビ鋼板板 W150×D30 混合物	m	46.2					
妻破風	塩ビ鋼板板 W250×D30 混合物	m	14.0					
軒天	ケイカル板 t6	m2	52.4					
軒天	軽量鉄骨下地 鉄屑 軽量 鉄骨下地 300@	m2	51.9					
塩ビ回り縁	廃プラ	m	143					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
f. 電気設備機器とりこわし(集積積み込み共)	別紙明細-5							
廊下・スロープ	ダウンライト 混合物+有害 W200×H200×D200 32W×2	か所	2.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D200 20W×1	か所	11.0					
便所入口	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D200 32W×1	か所	2.0					
男子便所	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D200 32W×1	か所	1.0					~
"	天井埋め込み灯 混合物+有害 W120×L900×D150 32W×1	か所	2.0					
女子便所	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D200 32W×1	か所	1.0					
"	天井埋め込み灯 混合物+有害 W120×L900×D150 32W×1	か所	2.0					
身障者便所	天井埋め込み灯 混合物+有害 W120×L900×D150 32W×1	か所	1.0					
湯沸室	天井埋め込み灯 混合物+有害 W120×L900×D150 32W×1	か所	2.0					
"	壁付け灯 混合物+有害 W100×L600×D100 20W×1	か所	1.0					
控え室1	直付天井灯 混合物+有害 W200×L600×D100 32W×2	か所	9.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D120 27W×1	か所	1.0					
控え室2	直付天井灯 混合物+有害 W200×L600×D100 32W×2	か所	6.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D120 27W×1	か所	1.0					
控え室3	直付天井灯 混合物+有害 W200×L600×D100 32W×2	か所	9.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D120 27W×1	か所	1.0					
収骨室	天井吊り灯 混合物+有害 W600×L600×H600 40W×8	か所	1.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W120×H120×D120 40W×1	か所	1.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
炉前ホール	直付天井灯 混合物+有害 W200×L600×D100 32W×2	か所	6.0					
"	ジョイントボックス 鉄屑 W300×L300×D300	か所	1.0					
休憩室	直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W	か所	1.0					
炉室	直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W	か所	4.0					
倉庫	直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W	か所	1.0					
作業室	直付天井灯 混合物+有害 W200×L1200×D100 40W	か所	2.0					
炉棟共通	火災報知器 混合物有害 W100×H100×H100	か所	15.0					
"	煙感火災報知器 混合物有害 W100×H100×H100	か所	1.0					
"	天井スピーカ 混合物 300×300×100	か所	10.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W200×H200×D20032W×2	か所	41.0					
"	ダウンライト 混合物+有害 W200×H200×D200 13W	か所	11.0					
"	非常口灯 混合物+有害 W250×H250×D50 20W×1	か所	3.0					
"	分電盤 混合物 W500×H600×D200	か所	2.0					
外部共通	壁付け外灯 混合物+有害 W250×H250×D250 40W×1	か所	2.0					
"	塩ビパイプ 廃プラ エフレッタス管80φ	m	43.0					
"	排水HP管 RC150φ	m	21.0					
"	コンクリート製ハンドホール RC+鉄	か所	3.0					
小 計								

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
g. 機械設備機器とりこわし (集積積み込み共)	別紙明細-6							
男子便所	和便器 陶磁器+鉄くづ W300×D700×H300	か所	1.0					
"	ロータンク 陶磁器+鉄くづ W250×D250×H500	か所	1.0					
"	洋便器 陶磁器+鉄くづ W500×D700×H500	か所	1.0					
"	紙巻き器 廃プラ 樹脂製棚付き2連 W300×D120×H150	か所	2.0					
"	小便器 陶磁器+鉄くづ W450×D300×H900	か所	2.0					
"	カウンタースタンド洗面器 陶磁器 +木 W1000×D600×H720	か所	1.0					
"	水石入れ 混合物 W100 ×D100×H150	か所	1.0					
"	化粧鏡 ガラス 455×608	か所	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □350 ×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くづ 100φ	m	2.6					
女子便所	和便器 陶磁器 W300× D700×H300	か所	2.0					
"	ロータンク 陶磁器 W250× D250×H500	か所	2.0					
"	洋便器 陶磁器+鉄くづ W500×D700×H500	か所	1.0					
"	紙巻き器 廃プラ 樹脂製棚付き2連 W300×D120×H150	か所	3.0					
"	カウンタースタンド洗面器 陶磁器 +木 W1000×D600×H720	か所	1.0					
"	化粧鏡 ガラス 455×608	か所	1.0					
"	SK流し 陶磁器 W500× D500×H700	か所	1.0					
"	サブキン入れ 鉄くづ	か所	3.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
女子便所	天井換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 100φ	m	1.0					
身障者便所	洋便器 陶磁器 W500×D700×H500	か所	1.0					
"	紙巻き器 廃プラ 樹脂製棚付き2連 W300×D120×H150	か所	1.0					
"	手洗い器 陶磁器 W600×D500×H250	か所	1.0					
"	化粧鏡 ガラス 455×608	か所	1.0					
"	ナブキン入れ 鉄くず	か所	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 100φ	m	1.5					
玄関ホール	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	か所	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 100φ	m	2.0					
告別ホール	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	か所	1.0					
"	壁換気扇 混合物 □650×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 150φ	m	2.0					
ロビー・通路	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	か所	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □650×D350	か所	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 150φ	m	11.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
湯沸室	給湯機 混合物 W500×D200×H500	か所	2.0					
"	壁換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 150φ	か所	1.5					
控え室1	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	m	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □650×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 150φ	か所	2.5					
控え室2	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	m	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □650×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 150φ	か所	7.2					
控え室3	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	m	1.0					
"	天井換気扇 混合物 □650×D350	か所	1.0					
"	換気ダクト 鉄くず 150φ	か所	3.0					
収骨室・祭壇	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	m	1.0					
"	壁換気扇 混合物 □350×D350	か所	1.0					
"	ウェザーカバー 鉄くず □350×D350	か所	1.0					
炉前ホール	室内ユニット 混合物 天井埋め込み カセット □950×D350	m	2.0					
"	壁換気扇 混合物 □350×D350	か所	2.0					
"	ウェザーカバー 鉄くず □350×D350	か所	2.0					
休憩室	壁掛けエアコン 混合物 W900×H400×D300	か所	1.0					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
休憩室	室外機 鉄くず W250×L550× H500 29kg 基礎共	か所	1.0					
炉室	壁換気扇 混合物 □650× D350	か所	2.0					
"	ウェザーカバー 鉄くず □ 650×D350	か所	2.0					
倉庫	手洗い器 陶磁器 W450× H200×D450 水栓共	か所	1.0					
"	壁掛けエアコン 混合物 W900×H400×D300	か所	1.0					
作業室	壁換気扇 混合物 □350× D350	か所	2.0					
"	ウェザーカバー 鉄くず □ 350×D350	か所	2.0					
炉棟共通	室外機混合物W300×L850 ×H700 コンクリート基礎共	か所	2.0					
"	室外機 混合物 W320× L930×H1050 コンクリート基	か所	1.0					
"	室外機 混合物 W330× L950×H740 コンクリート基	か所	1.0					
"	室外機 混合物 W650× L1300×H1700 コンクリート	か所	1.0					
外部共通	排水桝 RC 500×500× 500	か所	15.0					
"	汚水桝 RC 600×600× 600	か所	7.0					
"	雨水桝 RC 500φ×800	か所	6.0					
"	塩ビ製小径桝 廃プラ 200 φ H=800	か所	8.0					
"	排水HP管 RC 150φ	m	7.0					
"	排水塩ビ管 廃プラ 50A	m	34.0					
"	排水塩ビ管 廃プラ 65A	m	11.0					
"	排水塩ビ管 廃プラ 75A	m	4.9					

名 称	品 質 形 状 寸 法 (建築・電気設備・機械設備) 別紙明細-7	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
h. 発生材運搬								
鉄筋コンクリート		m3	68.9					
PC		m3	12.4					
ALC		m3	24.6					
CB		m3	3.6					
レンガ		m3	0.5					
木材類		m3	14.5					
陶磁器		m3	12.7					
混合物		m3	63.2					
金属くず		kg	8,873					
石膏ボード		m3	9.4					
ケイカル板		m3	1.2					
グラスウール		m3	13.6					
廃プラスチック		m3	14.1					
ガラス		m3	0.9					
鉄	鋼製建具 有価物	kg	1,279					
鉄	鉄筋 有価物	kg	29,803					
鉄	鉄骨 有価物	kg	12,770					
ステンレス	有価物	kg	55.5					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初		設 計		変 更		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	金額	数量	単価		
a. 外構撤去(集積積み込み共)	別紙明細-1									
玄関脇	竣工記念石 W300×H600×L670 +基礎W500×H200×L900	か所	1.0							
玄関脇	ポット鉢 混合物 200φ×H200	個	1.0							
自転車置き場	旧自転車置き場基礎 RC W600×L900×H600	か所	6.0							
自転車置き場	アルミ製自転車置き場 混合物 W2000×L4400×H2650 基礎共	m2	8.8							
浄化槽ブローポンプ	浄化槽ブローポンプ 混合物 W800 ×D300×H550 基礎共	か所	1.0							
浄化槽	側壁コンクリート、底版コンクリート R C 側壁コンクリート0.3×0.3 底版コンクリート12.2×2.5×0.3	か所	1.0							
南駐車場	スタンボ式灰皿 ステンレス W300×D200×H700	台	1.0							
風除室東	置き石 自然石 300×300× 300程度	個	7.0							
炉棟玄関脇	置き石 自然石 300×300× 300程度	個	4.0							
南駐車場供養塔	置き石 自然石 1500×1500 ×1000	個	8.0							
南駐車場供養塔	置き石 自然石 700×700× 700	個	18.0							
南駐車場供養塔	植え込み擁壁 自然石 大谷 石 H=780t150基礎共	m2	40.2							
南駐車場表示板	表示板 混合物 W400× H700×D50 基礎共	か所	1.0							
南駐車場植え込み	植え込み擁壁 自然石+RC 大谷石 H=780t150基礎共	m	32.6							
南駐車場塀	門・石塀 自然石 大谷石 H=780t150基礎共	m	18.5							
炉棟東植え込み	植え込み擁壁 自然石 大谷 石 H=780t150基礎共	m	38.5							
石庭	北中石庭 自然石 700× 700×700	個	7.0							

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
鋼製架台	鋼製架台1 鉄屑+RC 鋼製架台図1参照	か所	2.0					
鋼製架台	鋼製架台2 鉄屑+RC 鋼製架台図2参照	か所	1.0					
反射ポール	反射ポール 混合物 60φ×H1000	本	2.0					
ステンレス製防油堤	ステンレス製防油堤+基礎共 ステンレス 2100×1910×400	か所	2.0					
灯油タンク	灯油タンク800L 鉄屑 1000φ×H1400 t3	か所	2.0					
オイル地下タンク	既存廃止オイル地下タンク 鉄屑+RC 1900L 現在満水	か所	1.0					
石像	石像+基礎石+RC石像図参照	か所	1.0					
キュービクル	キュービクル+基礎 混合物 2000×1800×H2250 + RC基礎H200	基	1.0					
鋼製物置き	鋼製物置き 鉄屑 3000×1850×H2550 538kg 鋼製物置き図参照	m2	5.6					
鋼製物置き	物置残存物 混合物 物置残存物	m3	4.0					
碎石	残置碎石 残置碎石撤去	m3	1.8					
コンクリート製防油堤	コンクリート製防油堤 RC+鉄屑 900×900×H500 t120	か所	1.0					
配管カバー	鋼製配管カバー 鉄屑 鋼板t3.2 1100×900×H300	か所	1.0					
コンクリート柱	引き込み電柱 RC300φ-H10m根巻基礎共	か所	1.0					
コンクリート柱	キュービクル用電柱 RC300φ-H10m根巻基礎共	か所	1.0					
コンクリート柱	照明コンクリート柱 RC300φ-H10m根巻基礎共	か所	1.0					
塀基礎	コンクリート基礎 RC 既存t150 基礎のみ	m	4.3					
縁石	コンクリート基礎 RC 120×150	m	42.8					
ゴミ箱	スチール製 混合物 600φ×H800 残材共	m3	0.2					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初		設 計		変 更		設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	金額	数量	単価	数量	金額		
c. 植栽撤去(集積積み込み共)	別紙明細-3											
植え込み	H1000	m2	9.0									
切り株(伐根のみ)	株立ち-1 100φ	本	3.0									
高木(伐根)	株立ち-1 200φ W3000 H5000	本	1.0									
中木(伐根)	株立ち-1 100φ W1000 H3000	本	7.0									
木林	50φ H5500	m2	6.2									
高木(伐根)	株立ち-1 100φ W1000 H5500	本	21.0									
低木(伐根)	株立ち-1 100φ W800 H700	本	3.0									
低木(伐根)	株立ち-5 50φ W800 H3600	本	1.0									
低木(伐根)	株立ち-1 60φ W800 H700	本	41.0									
小 計												

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
e. 外部 運搬費	別紙明細-5							
アスファルト舗装		m3	40.1					
コンクリート	土間・外部基礎	m3	61.4					
石	庭石	m3	45.1					
陶磁器	外部床タイル	m3	0.2					
廃プラスチック	自転車置き場屋根	m3	0.1					
混合廃棄物	キュービクル、残存物等	m3	13.8					
金属くず	架台、タンク、物置、カバー等	kg	1828					
木材類	庭木類	m3	35.0					
アルミ	有価物	kg	13.6					
ステンレス	有価物	kg	305					
鉄	鉄筋 有価物	kg	1,949					
小 計								

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
a. 斎場棟発生材処分費	別紙明細-1							
鉄筋コンクリート	(再生処理)	m3	424					
PC	階段・PC杭 (再生処理)	m3	37.8					
ALC	(再生処理)	m3	35.5					
木材類		m3	67.9					
陶磁器		m3	1.7					
混合物		m3	165					
金属くず		kg	5204					
石膏ボード		m3	1.4					
インシュレーションボード		m3	3.7					
グラスウール		m3	6.7					
廃プラスチック		m3	6.3					
ガラス		m3	2.0					
鉄	鋼製建具 有価物	kg	524					
鉄	鉄筋 有価物	kg	33411					
鉄	鉄骨 有価物	kg	43050					
ステンレス	有価物	kg	36.0					
アルミ	有価物	kg	2018					
モルタル	アスベスト含有(飛散防止、防護措置含む)	m3	12.8					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
石膏ボード	アスベスト含有(飛散防止、 防護措置含む) 0.2m3	式	1.0					
サッシ部耐火ボード	アスベスト含有(飛散防止、 防護措置含む)	m3	1.0					
煙感有害	0.017m3	式	1.0					
ガス有害	0.11m3	式	1.0					
機械設備空調用フロンガス回収								
フロン回収	R32 3.15kg	か所	1.0					
フロン回収	R410A 0.96kg	か所	2.0					
フロン回収	R410A 8.9kg	か所	5.0					
小 計								

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
b. 炉棟発生材処分費	別紙明細-2							
鉄筋コンクリート	(再生処理)	m3	68.9					
PC	(再生処理)	m3	12.4					
ALC	(再生処理)	m3	24.6					
CB	(再生処理)	m3	3.6					
レンガ	(再生処理)	m3	0.5					
木材類		m3	14.5					
陶磁器		m3	12.7					
混合物		m3	63.2					
金属くず		kg	8873					
石膏ボード		m3	9.4					
ケイカル板		m3	1.2					
ガラスウール		m3	13.6					
廃プラスチック		m3	14.1					
ガラス		m3	0.9					
鉄	鋼製建具 有価物	kg	1279					
鉄	鉄筋 有価物	kg	29803					
鉄	鉄骨 有価物	kg	12770					
ステンレス	有価物	kg	55.5					

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初		設 計		変 更		設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	金額	数量	単価	数量	金額		
アルミ	有価物	kg	1677									
モルタル	アスベスト含有(飛散防止、 防護措置含む)	m3	5.28									
石膏ボードアスベスト含有	アスベスト含有(飛散防止、 防護措置含む) 0.03m3	式	1.0									
火葬炉混合物	アスベスト含有(飛散防止、 防護措置含む)	m3	25.1									
煙感有害	0.02m3	式	1.0									
ガス有害	0.08m3	式	1.0									
機械設備空調用フロンガス回収												
フロン回収	R410A 8.9kg	か所	1.0									
フロン回収	R32 1.5kg	か所	2.0									
フロン回収	R32 1.6kg	か所	1.0									
フロン回収	R32 3.15kg	か所	1.0									
フロン回収	R32 0.68kg	か所	1.0									
小 計												

名 称	品 質 形 状 寸 法	単位	当 初 設 計		変 更 設 計		差引増減額	備 考
			数量	単価	数量	単価		
c. 外構・植栽発生材処分費	別紙明細-3							
アスファルト舗装	(再生処理)	m3	40.1					
コンクリート	土間・外部基礎 (再生処理)	m3	61.4					
石	庭石	m3	45.1					
陶磁器	外部床タイル	m3	0.2					
廃プラスチック	自転車置き場屋根	m3	0.1					
混合廃棄物	キュービクル、残存物等	m3	13.8					
金属くず	架台、タンク、物置、カバー等	kg	1828					
木材類	庭木類	m3	35.0					
アルミ	有価物	kg	13.6					
ステンレス	有価物	kg	305					
鉄	鉄筋 有価物	kg	1,949					
小 計								

藤岡市偕同苑解体工事 特記仕様書

第1章 共通事項

第1節 総則

1. 適用

図面及び特記に記載していない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築物解体工事共通仕様書（最新版）・同解説」（以下「共通仕様書」という。）及び「解体工事 提出書類作成の手引き」による。

2. 設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は、①質問回答書 ②現場説明書 ③特記仕様書 ④追加特記仕様書 ⑤図面 ⑥共通仕様書とする。

3. 書面

書面とは、手書き、印刷、電子メール等による伝達物をいい、発行（送信）年月日及び発行（送信）者を記載したものを有効とする。

なお、メールによる伝達において、送信者は、送信するごとに、遅滞なく電話により受信者に対し、受信内容を確認すること。

4. 提出書類及び書式

提出書類は、共通仕様書及び特記仕様書並びに藤岡市契約規則による。

主な提出書類は、「藤岡市解体工事における提出書類一覧表」及び「解体工事 提出書類作成の手引き」にまとめてあるので参考にすること。

提出書類の書式は、「藤岡市建築工事標準書式」による。

提出書類の部数は、本仕様書及び「解体工事 提出書類作成の手引き」に記載なき限り2部とする。

5. 提示する書類

「解体工事 提出書類作成の手引き」による。

6. 工程表及び現場代理人指定通知書

約款に定める工程表及び現場代理人指定通知書は発注担当者に提出すること。

7. 監理技術者等（主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐）の変更

約款の定めに関わらず、現場代理人及び監理技術者等を変更する場合は、死亡、傷病、退職等のやむを得ない理由で、総括監督員の承諾を受けなければならない。

8. 火災保険の加入の要否

不要とする。

9. 支給材料及び貸与品

なし。

10. 工事实績情報登録

請負金額が 500 万円以上の場合は登録すること。

11. 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書又は建設副産物情報交換システム登録証明書（計画）（COBRIS）

受注者等は、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 9 条の規定による一定規模以上の工事をする場合は、工事の着手前に所定の様式により再生資源利用計画を作成し、「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 8 条の規定による一定規模以上の工事をする場合は、工事の着手前に所定の様式により再生資源利用促進計画を作成し、監督員に提出すること。（ただし、COBRIS 登録している場合は、建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画）のみを提出すること。）また、国土交通省で定める掲示様式により「再生資源利用（促進）計画」を公衆の見えやすい場所に掲示すること。

12. 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書又は建設副産物情報交換システム工事登録証明書（実施）（COBRIS）

受注者等は、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 9 条の規定又は「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第 8 条の規定による一定規模以上の工事をした場合は、工事完了後速やかに再生資源利用実施書又は再生資源利用促進実施書を所定のエクセル形式により作成し、電子メールに添付して監督員に送信（提出）すること。（ただし、COBRIS 登録している場合は、建設副産物情報交換システム工事登録証明書（実施）のみを提出すること。）

13. 建設業退職金共済制度

建設業退職金共済制度に加入している場合は「解体工事 提出書類作成の手引き」による。ただし、請負金額が 1,000 万円未満の場合はこれによらないことができる。

14. 施工の条件

施工の条件は、共通仕様書によるほか、「施工条件明示書」によること。

15. 監督員事務所の設置

不要とする。

16. 発生材の処理等

- (1) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものはない。
- (2) 建設発生土を処理する場合は、事前に別に定める残土運搬処理実施（変更）計画書を提出すること。
- (3) 建設発生土を処理した場合は、速やかに別に定める残土運搬処理報告書を提出すること。
- (4) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は次のとおり。

特別管理産業廃棄物の発生ない。

17. 疑義に対する協議等

契約約款第18条及び共通仕様書「1.1.8 疑義に対する協議等」の規定によるほか、工事着手前に図面、仕様書等の設計図書について照査を行い、設計図書内に誤記、誤謬、脱漏若しくは不明確な部分、設計図書相互間で不一致又は設計図書と現場との不一致の有無を確認し、監督員に報告すること。

18. 施工状況報告書

(1) 下請負人と契約を締結したときは、次の書類を提出すること。

- ① 施工状況報告書（別に様式の定め有り）
- ② 施工体制台帳の写し（作業員名簿等を含む）
- ③ 施工体系図の写し
- ④ 再下請負通知書の写し（作業員名簿等を含む）

(2) 次のいずれかに該当したときは、速やかに別に定める下請施工状況変更届を提出すること。

- ① 新たに下請契約を締結したとき
- ② 下請契約を解除したとき
- ③ 請負金額を変更したとき
- ④ 既に提出されている書類に変更が生じたとき

19. 施工計画書

施工計画書には、施工管理体制、事故及び環境保全に十分配慮した解体方法、建設副産物の処理等を具体的に定め、記載すること。

20. 工事写真

工事写真は、「藤岡市建築工事写真作成の手引き」によるほか監督員の指示による。

21. 建設副産物対策等の責任者

建設副産物対策責任者を選任すること。

22. 電気保安技術者

電気保安技術者を置くことの条件はない。

23. 安全訓練の実施の要否

安全訓練は、1月当たり4時間以上実施し、その記録を検査前に監督員に提示し、検査時に検査員に提示すること。

なお、一定の期間現場作業がない等の理由により実施しない、又は訓練時間を短縮する場合は、主任監督員の承諾を得ること。

24. 安全活動等の実施

安全衛生責任者等による各種安全パトロールを1月当たり1回以上実施し、及び現場従事者以外の者による店社パトロールを適時実施し、その記録を検査前に監督員に、検査時に検査員に提示すること。なお、パトロール等で指摘を受けた場合は、

速やかに改善のための措置を講じ、その措置に係る記録を整備し、検査前に監督員に、検査時に検査員に提示すること。

協議会の運営、店社パトロールの実施、安全巡視・TBM・KY等の実施、現場でのイメージアップ活動、過積載防止の取組・周知・指導、新規入場者教育、各種安全パトロール、山留・仮締切・足場等の設置後の点検若しくは管理及び保安施設等の設置を行った場合は、実施したことが分かる写真及び資料等の記録を検査前に監督員に提示し、検査時に検査員に提示すること。

25. 設計変更等

建設工事請負契約約款に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「設計変更ガイドライン（令和5年4月）」によるものとする。

第2章 工事一般

第1節 準備工

1. 工事看板等の掲示

工事現場への掲示物として、共通仕様書及び関係法令等で定めるもののほか、「緊急時連絡表」、「建設業退職金共済制度への加入」（建設業退職金共済制度に加入している場合に限る。）を工事関係者の見やすい場所に掲示すること。詳細は、「解体工事 提出書類作成の手引き」3-4 工事看板等の確認による。

2. 調査

解体工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画のための調査及び打合せを行う。調査範囲は、施工箇所とし、調査方法は、目視、現地計測及び図面によるものとする。なお、調査実施の報告は、実施工程表の提出をもって代えることができる。

共通仕様書（1.5.2）に定める施工数量調査は不要とする。

3. 事前措置

共通仕様書第3章2節に定める事前措置が完了したときは、監督員に報告すること。

第2節 施工

1. 施工の確認及び報告

- (1) 確認は監理技術者又は主任技術者とし、報告は現場代理人、監理技術者又は主任技術者とする。
- (2) 解体を完了したとき及び工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、解体手順の状況がわかる写真記録を適宜監督員に提出し、検査を受ける。

2. 社内検査

受注者等は、自社の管理基準を設定し、社内検査を実施した場合は、社内基準検

査記録を工事検査前に監督員に、工事検査時に検査員に提示すること。

3. 地下埋設物及び埋設配管

撤去を計画している地下埋設物及び埋設配管とは別に地下埋設物又は埋設配管があった場合は、速やかに監督員に報告すること。

4. 埋戻し、盛土及び整地

解体後の敷地は切土及び埋め戻し（30 cmごとの転圧）による地均しを行い、段差のないように整地をすること。

5. 下請工事に係る検査

受注者等は、建設業法第 24 条の 4 に規定する検査を実施した場合は、速やかに検査記録を監督員に提示し、工事検査時に検査員に提示すること。

第 3 章 工事の検査及び技術検査

1. 工事検査

- (1) 契約書に基づく工事を完成したときは、藤岡市契約規則（平成 11 年 3 月 26 日規則第 2 号）による。
- (2) 検査日は監督員が口頭で知らせる。
- (3) 検査には、現場代理人及び監理技術者又は主任技術者が立ち会うこと。

2. 技術検査

- (1) 検査日は監督員が口頭で知らせる。
- (2) 検査には、現場代理人及び監理技術者又は主任技術者が立ち会うこと。

3. 建築課による検査

- (1) 工事検査及び技術検査の前に建築課による検査を行う。
- (2) 検査内容は工事検査に準ずるものとする。
- (3) 検査日は監督員が口頭で知らせる。
- (4) 検査には、現場代理人及び監理技術者又は主任技術者が立ち会うこと。

施工条件明示書

明 示 関 係	明 示 事 項
工 程 関 係	・解体工事の施工は令和 7 年 12 月 18 日以降に行うこと（解体工事に伴う調査等は除く） ・行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しないこと。
用 地 関 係	・なし。
公 害 関 係	・石綿の有無の事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムを使用し報告をすること。 （大気汚染防止法第 18 条の 15 第 6 項） （石綿障害予防規則第 4 条の 2） ・使用機械・車両等は、低騒音・排出ガス対策型を使用すること。
安 全 対 策 関 係	・作業中は、工事範囲に立ち入り禁止のための措置を講じること。
残 土 及 び 産 業 廃 棄 物 関 係	・なし。
工 事 支 障 物 件 関 係	・なし。
そ の 他	・なし。